

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 徳島環状線他 徳・応神他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工 (1工区 夜間)		式		1.000		
熔融式区画線 実線 W=15cm 黄	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20.000		
熔融式区画線 実線 W=15cm 白	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		480.000		
熔融式区画線 破線 W=15cm 白	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		40.000		
熔融式区画線 セブアラ W=15cm 白	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60.000		
熔融式区画線 セブアラ W=45cm 白	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110.000		
熔融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 白	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		53.000		
熔融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 黄	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19.000		
熔融式区画線 自転車マーク	施工方法区分:熔融式手動,塗布厚:厚1.5mm	箇所		2.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工 (2工区 夜間)		式		1.000		
溶融式区画線 実線 W=15cm 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		15.000		
溶融式区画線 実線 W=20cm 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		420.000		
溶融式区画線 実線 W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		910.000		
溶融式区画線 破線 W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		10.000		
溶融式区画線 破線 W=30cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		8.000		
溶融式区画線 破線 W=45cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20.000		
溶融式区画線 ゼブラ W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		45.000		
溶融式区画線 ゼブラ W=45cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		250.000		
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		56.000		
溶融式区画線 自転車マーク	施工方法区分:溶融式手動,塗布厚:厚1.5mm	箇所		10.000		
区画線工 (3工区 夜間)		式		1.000		
溶融式区画線 実線 W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		460.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 破線 W=15cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110.000		
溶融式区画線 破線 W=30cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		9.000		
溶融式区画線 セアラ W=45cm 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		69.000		
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		35.000		
道路付属施設工		式		1.000		
道路付属物工 (2工区 夜間)		式		1.000		
道路鋳	道路鋳規格:両面反射 穿孔 アルミ製 幅15cm,施工区分:小型鋳,施工規模:10個以上30個未満	個		15.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		7.000		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		7.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		