

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊勢田川 海・浅川 河川維持業務(2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		420			
伐木伐竹運搬		m2		420			
処分費	伐竹	t		20			
処分費	竹根	t		20			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		46			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊勢田川 海・浅川 河川維持業務(2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土のう		袋		6			
運搬処分費	廃プラ	回		1			
ヒューム管		m		10			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		1,100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,100			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 伊勢田川 海・浅川 河川維持業務(2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		1,100			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		7			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

