

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2馬土 谷口局谷 美・木屋平谷口 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		1,390.000		
土砂等運搬(砂防)	土砂等発生現場:標準,土質:土砂(岩 塊・玉石混り土含む)	m3		1,100.000		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		1,100.000		
埋戻し工		式		1.000		
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	土質:土砂	m3		60.000		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3		120.000		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3		70.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:ㄥ質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		130.000		
コンクリート堰堤工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1.000		
基面整正		m2		130.000		
コンクリート堰堤本体工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費:一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		769.000		
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m		19.000		
型枠		m2		290.000		
足場	安全ネット:無し	m		96.000		
護床工・根固め工		式		1.000		
間詰工		式		1.000		
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B)	m3		4.000		
型枠		m2		25.000		
かご工		式		1.000		
大型かご工 下流側	規格:H=1.0m B=2.0m L=1.0m	m2		94.000		
大型かご工 護床工	規格:H=1.0m B=2.0m L=1.0m	m2		87.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
コンクリート製造設備工		式		1.000		
ケーブルクレーン設備(賃料)	規格:D駆動式2.9t, 賃料330日以内	対		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		