見積参考資料

工事名　Ｒ２那土　国道１９５号他　那賀・木頭北川他　照明灯工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀３
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２那土　国道１９５号他　那賀・木頭北川他　照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明器具,規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	台	29				単　1号
道路照明設備撤去工		式	1				
道路照明灯撤去	型式(文字入力):基礎式,規格(文字入力):H=8m	基	29				単　2号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):照明器具運搬・処分	基	29				単　3号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	6				単　4号
交通誘導警備員 B		人日	6				単　5号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２那土　国道１９５号他　那賀・木頭北川他　照明灯工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	照明器具設置	型式(文字入力):LED道路照明器具, 規格(文字入力):平均路面輝度0.5cd/m2	単位	台	単位数量	29	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	29			単　6号
材料費(個)	109000円/個	個	28			単　7号
合計						
単価						円／台

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	道路照明灯撤去	型式(文字入力):基礎式,規格(文字入力):H=8m	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単　8号
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):照明器具運搬・処分	単位	基	単位数量	29	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品･支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊,60.0km以下,0.1t以下	回	1			
処分費(t)		t	0.008			単　9号
合計						
単価						円／基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　10号
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　11号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1			
普通作業員		人	2.1			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	9			単　12号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	材料費(個)	109000円/個	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1			
合計						
単価						円／個

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05			
普通作業員		人	1.05			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	4.5			単　12号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 排水銀等		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

3次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.19			
軽油 1.2号		L	4.2			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名		時間	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２那土　国道１９５号他　那賀・木頭北川他　照明灯工事					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000302009	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 吊能力2.0t	供用日	0.744	4,485	
M000433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	39.15	101,007	
	合計額				105,492	

数 量 総 括 表

工事箇所一覧表

工事名 ： R2那土 国道195号他 那賀・木頭北川他 照明灯工事

番号	路　線	箇　所	設置箇所	照明灯番号	既設形式	工事内容	数量	備考
1	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇	相土－373	共架式	照明器具取替	1 基	
2	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇　久留名	相土－374	共架式	照明器具取替	1 基	
3	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇　久留名	相土－408	埋込式	照明器具取替	1 基	
4	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇	相土－444	埋込式	照明器具取替	1 基	
5	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇　宮ノ平	相土－541	ベース式	照明器具取替	1 基	
6	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇 菖蒲野	相土－542	ベース式	照明器具取替	1 基	
7	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇 菖蒲野	相土－259	埋込式	照明器具取替	1 基	
8	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇	相土－605	ベース式	照明器具取替	1 基	
9	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇	相土－601	ベース式	照明器具取替	1 基	
10	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇	相土－629	ベース式	照明器具取替	1 基	
11	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇	相土－543	共架式	照明器具取替	1 基	木頭大橋
12	一般国道195号	那賀町木頭	字折宇	相土－544	ベース式	照明器具取替	1 基	木頭大橋
13	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－375	共架式	照明器具取替	1 基	折宇駐在所
14	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－545	ベース式	照明器具取替	1 基	日浦橋
15	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－546	ベース式	照明器具取替	1 基	日浦橋
16	一般国道195号	那賀町木頭	字北川　下モ伴	相土－376	ベース式	照明器具取替	1 基	
17	一般国道195号	那賀町木頭	字北川　下モ伴	相土－151	ベース式	照明器具取替	1 基	
18	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－352	埋込式	照明器具取替	1 基	
19	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－241	ベース式	照明器具取替	1 基	北川橋
20	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－547	ベース式	照明器具取替	1 基	
21	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－548	ベース式	照明器具取替	1 基	船谷新橋
22	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－549	建込式	照明器具取替	1 基	船谷新橋
23	一般国道195号	那賀町木頭	字北川	相土－550	ベース式	照明器具取替	1 基	
24	一般国道195号	那賀町木頭	北川	相土－558	ベース式	照明器具取替	1 基	
25	一般国道195号	那賀町木頭	北川	相土－290	建込式	照明器具取替	1 基	
26	一般国道195号	那賀町木頭	北川字日和田	相土－625	ベース式	照明器具取替	1 基	
27	一般国道195号	那賀町木頭	北川字日和田森前	相土－559	ベース式	照明器具取替	1 基	
28	一般国道195号	那賀町木頭	北川字日和田	相土－282	ベース式	照明器具取替	1 基	

番号	路　線	箇　所	設置箇所	照明灯番号	既設形式	工事内容	数量	備考
29	竹ガ谷鷲敷線	那賀町相生	相名	相土－330	共架式	照明器具取替	1 基	相生トンネル
						照明灯器具取替　計	29 基	

工事名：Ｒ２那土　国道１９５号他　那賀・木頭北川他　照明灯工事

施工箇所：那賀郡那賀町木頭北川他



「出典:国土地理院発行5万分1地形図　電子地形図50000(国土地理院)を加工して作成」

施工箇所
照明器具取替：29基