

工事数量総括表(本01)

工事名	R2那土 国道195号(白石トンネル) 那賀・白石 トンネル			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
はく落対策工		式		1		
はつり落とし工		m2		1		
劣化防止コーティング工		m2		1		
断面修復工		式		1		
剥落防止工	FRPメッシュ	m2		5		
当て板工		m2		11		
漏水対策工		式		1		
導水樋工 導水幅160mm		m		40		
導水樋工 導水幅300mm		m		147		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2那土 国道195号(白石トンネル) 那賀・白石 トンネル			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
導水樋工 横樋タイプ 50mm		m		233		
溝切り工 線導水 トン70型		m		32		
コンクリート舗装補修工		式		1		
MMA樹脂モルタル打設工		m2		1.3		
坑内清掃工		式		1		
路面清掃工		m2		570		
側溝清掃工		m		650		
構造物撤去工		式		1		
既設構造物撤去工		式		1		
導水樋工撤去		m		311		
炭素繊維シート撤去		m2		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 国道 1 9 5 号 (白石トンネル) 那賀・白石 トンネル			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		60		
交通誘導警備員 B		人日		180		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

