

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		500			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		250			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		250			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:粒度 調整碎石 M-30,補足材整正厚:29mm 以上34mm未満	m2		800			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕 上り厚:100mm	m2		300			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30,仕 上り厚:100mm	m2		700			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 舗装工事(1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,500			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 (1-1号U型側溝)	内幅(複単不使用の場合):300,内高(複単不使用の場合):300,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		39			
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		78			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		330			
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		80			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格:両面反射φ100(ホルト式),施工区分:防護柵取付,施工規模:10本以上30本未満	本		15			
車線分離標	車線分離標規格:ラバーポール(h=650),施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本未満	本		5			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(B)	人日		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20			
汚泥処理	舗装版切断汚泥処理	t		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		800			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		15			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		40			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		40			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			