

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-30,補足材整正厚:29mm以上34mm未満	m2		1,300			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,300			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		320			
熔融式区画線 中央線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		75			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 舗装工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	(B)	人日		20			
道路維持		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		20			
汚泥処理	舗装版切断汚泥処理	t		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,300			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		65			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		65			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 舗装工事(1)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路維持	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			