# 工事数量総括表(堤防天端)

工事名 R2那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事(21)					河川維持·修繕 築堤·護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤·護岸						
		式		1		
付帯道路工						
		式		1		
舗装準備工						
		式		1		
不陸整正	補足材:無し					
		m2		1, 340		
アスファルト舗装工						
		式		1		
下層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-30,仕 上り厚:100mm					
	工り序・100㎜	m2		1, 340		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		1, 340		
河川維持						
		式		1		
付属物設置工						
		式		1		
作業土工						
		式		1		
床掘り	土質: 土砂					
		m3		1		

- 1 -

徳島県

# 工事数量総括表(堤防天端)

工事名 R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事 (21)					河川維持·修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: 土砂					
		m3		1		
付属物設置工						
		式		1		
車止めポスト	車止めポスト径:130mm, 車止めポスト長さ:826mm	本		2		
基礎砕石	t=100	7				
<b>基</b> 條件有	t-100					
		m2		1		
コンクリート	18-8-40(高炉), 小型構造物					
		m3		1		
型枠	小型構造物					
		m2		1		
直接工事費						
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		
現場管理費						
		式		1		

- 2 - 徳島県

# 工事数量総括表(堤防天端)

工事名 R2那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事 (21)					河川維持·修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価						
		式		1		
				1		
一放目埋貨等						
		式		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		

# 工事数量総括表(堤防側道)

工事名 R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事 (21)					河川維持·修繕 築堤·護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
築堤·護岸						
		式		1		
付帯道路工						
		式		1		
作業土工						
		式		1		
床掘り	土質:土砂					
		m3		190		
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3		210		
舗装準備工						
		式		1		
不陸整正	補足材:無し					
		m2		1, 240		
アスファルト舗装工						
		式		1		
下層路盤(車道·路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-30,仕 上り厚:100mm					
	エッ序・100回回	m2		1, 240		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以					
	上3.0m以下	m2		1, 240		
直接工事費						
		式		1		

- 4 - 徳島県

# 工事数量総括表(堤防側道)

工事名 R 2 那土 那賀川・北地工区 那賀・和食 舗装工事 (21)					河川維持·修繕 築堤·護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		
現場管理費						
		式		1		
工事原価						
		式		1		
一般管理費等						
		式		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		

- 5 - 徳島県