見積参考資料

工事名　Ｒ２波土　丹前谷川　美波・西河内　河床掘削業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	美波１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２波土　丹前谷川　美波・西河内　河床掘削業務	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	680				単　1号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	680				単　2号
不整地運搬車		日	13				単　3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	680				単　4号
残土等処分		m3	680				単　5号
付帯道路施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取外設置		m	5				単　6号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２波土　丹前谷川　美波・西河内　河床掘削業務	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	13				単　7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
除草運搬処分		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２波土　丹前谷川　美波・西河内　河床掘削業務	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

徳島県

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	除草運搬処分							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費(運搬費用積上げ分)			式	1				単　10号
準備費(処分費用積上げ分)			式	1				単　11号
合計								

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	不整地運搬車		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 2t積	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0.57日,交替制を適用しない,0,しない,しない,6.3時間	日	1			単　8号
合計						
単価						円／日

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取外設置		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ, 無し	m	1			
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単　9号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 2t積	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0.57日,交替制を適用しない,0,しない,しない,6.3時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	14.49			
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 2t積	供用日当り運転日数:0.57日,運転日当り運転時間:6.3ｈ	日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1			
合計						

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２波土　丹前谷川　美波・西河内　河床掘削業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	28.821	228,548	
M000202019	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	3.207	59,010	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	32.046	653,684	
M000308002	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	2t積	日	13	80,210	
	合計額				1,021,452	

徳島県

見積単価一覧表

業務名	R2波土　丹前谷川　美波･西河内　河床掘削業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土処分	m3	2,181	運搬距離L=15.5km以下
処分費	草	t	25,000	運搬距離L=20.0km以下

河川（ﾚﾍﾞﾙ0）築堤・護岸（ﾚﾍﾞﾙ1）　　丹前谷川

数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単 位	数　量	備　考
河 川 土 工						
	掘　削　工					
		掘削	土　砂	m3	680	
		積込	土　砂	m3	680	
	残 土 処 理 工					
		土砂等運搬	土　砂	m3	680	
		残土処分	土　砂	m3	680	
付帯道路施設工						
	道 路 付 属 物 工					
		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取外設置		m	5	
仮　設　工						
	交 通 管 理 工					
		交通誘導警備員	B	人日	13	
共 通 仮 設 費						
	準　備　費					
		除 草 運 搬 処 分		t	5	

土 工 数 量 計 算 書 1

測　　点	点間距離	掘　削											
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO,0	0.000	2.30											
NO.0+30	30.000	3.00	2.65	79.5									
NO.0+80	50.000	2.10	2.55	127.5									
NO.1	20.000	2.10	2.10	42.0									
NO.2	100.000	1.60	1.85	185.0									
NO.3	100.000	1.60	1.60	160.0									
NO.3+70	70.000	0.90	1.25	87.5									
	m			m^3			m^3			m^3			m^2
小計	370.000		681.50										