

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川他 那賀・和食郷他 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 那賀川	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	m3		7,800			
土砂等運搬 那賀川→小仁宇	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6,330			
土砂等運搬 那賀川→延野	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,500			
掘削 中山川→小仁宇	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		580			
現場内小運搬 中山川		m3		580			
積込(吊上げ) 中山川		m3		580			
土砂等運搬 中山川	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川他 那賀・和食郷他 河川工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
整地 那賀川	作業区分:残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>		6,300		
整地 中山川	作業区分:残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>		580		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m <sup>3</sup>		20		
暗渠配水管	φ 500	m		20		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 交通誘導警備員A		人日		22		
交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人日		38		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川他 那賀・和食郷他 河川工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		