

R 2 吉 耕 県 農 道 伊 沢 中 央 2 期 路 床 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
片切掘削		m3	22.000	
床堀		m3	203.000	
表土撤去	ほ場部	m3	152.000	
(2) 路床盛土工				
盛土・埋戻工	道路内, 構造物周辺	m3	107.000	
盛土・埋戻工	道路内, B<1.0m	m3	6.000	
盛土・埋戻工	道路内, 1.0m≤B<2.5m	m3	52.000	
盛土・埋戻工	道路内, 2.5m≤B<4.0m	m3	151.000	
盛土・埋戻工	道路内, B≥4.0m	m3	110.000	
(3) 路体盛土工				
盛土・埋戻工	道路内, B<1.0m	m3	3.000	
盛土・埋戻工	道路内, 1.0m≤B<2.5m	m3	16.000	
(4) 流用土盛土工				
盛土・埋戻工	ほ場部, 構造物周辺	m3	45.000	
盛土・埋戻工	ほ場部, B<1.0m	m3	6.000	
盛土・埋戻工	ほ場部, 1.0m≤B<2.5m	m3	4.000	
盛土・埋戻工	道路外, 構造物周辺	m3	37.000	
盛土・埋戻工	道路外, B<1.0m	m3	25.000	
盛土・埋戻工	道路外, 1.0m≤B<2.5m	m3	15.000	
(5) 整形仕上げ工				
基面整正		m ²	222.000	
2. 擁壁工				
(1) 現場打擁壁工	1-1号重力式擁壁			

R 2 吉 耕 県 農 道 伊 沢 中 央 2 期 路 床 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	18-8-40	m ³	45.000	
型枠		m ²	152.000	
基礎砕石	RC-40, t=20cm	m ²	69.000	
水抜きパイプ	VP φ 65	m	9.000	
目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m ²	4.500	
(2)現場打擁壁工	1-2号重力式擁壁			
コンクリート	18-8-40	m ³	19.000	
型枠		m ²	53.000	
基礎砕石	RC-40, t=20cm	m ²	20.000	
水抜きパイプ	VP φ 65	m	2.800	
目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m ²	1.900	
(3)現場打擁壁工	1-4号重力式擁壁			
コンクリート	18-8-40	m ³	42.000	
型枠		m ²	112.000	
基礎砕石	RC-40, t=20cm	m ²	39.000	
水抜きパイプ	VP φ 65	m	14.000	
目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m ²	4.200	
足場工	単管傾斜足場	掛m ²	28.000	
(4)現場打擁壁工	1号帯コン			
コンクリート	18-8-40	m ³	1.800	
型枠		m ²	18.000	
基礎砕石	RC-40, t=20cm	m ²	7.300	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	コンクリート擁壁, 5箇所	m ³	18.000	

R 2 吉 耕 県 農 道 伊 沢 中 央 2 期 路 床 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
石積取壊し	2箇所	m ²	14.000	
アスファルト舗装切断・処理		m	5.000	
アスファルト舗装取壊・処理		m ²	172.000	
4. 路面排水工				
(1)側溝工	L型側溝(可変)			
コンクリート	18-8-40	m ³	9.400	
型枠		m ²	81.000	
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	35.000	
目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m ²	0.900	
(2)側溝工	3号横断溝			
コンクリート	18-8-40	m ³	0.800	
型枠		m ²	7.900	
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	3.300	
グレーチング	横断300用, T-25, ボルト固定	組	5.000	
(3)坂路下横断工	ヒューム管			
ヒューム管	HP φ 300, B型管1種	m	12.500	
基礎コンクリート		m ³	0.700	
基礎コンクリート型枠		m ²	2.000	
砕石基礎	RC-40, t=15cm	m ²	4.900	
(4)自由勾配側溝				
自由勾配側溝	B300×H400, 標準用	m	51.000	
自由勾配側溝	B300×H400, 横断用	m	10.000	
(5)集水柵工				
4号集水柵		箇所	1.000	
5号集水柵		箇所	1.000	

R 2 吉耕 県農道 伊沢中央 2 期 路床工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
6号集水桝		箇所	1.000	
(6)U型側溝				
U型側溝		m	36.000	
5. 付帯施設工				
(1)坂路工				
坂路工3		箇所	1.000	
坂路工4		箇所	1.000	
坂路工5		箇所	1.000	
坂路工6		箇所	1.000	
坂路工7		箇所	1.000	
6. その他				