

回 答 書

工 事 名 : R 2 徳土 徳島小松島港（与茂田地区） 徳・津田 防潮堤修繕工事（着手日指定型）
 路線名等 : 徳島小松島港（与茂田地区）
 工事箇所 : 徳島市津田町 4 丁目

No	質問内容	回答
1	単7号不織布内、単94号合成樹脂系マット敷設 合成樹脂系マットの詳細な材料名及び資材単価をご教示ください。	材料名は、長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布）t=5mm、1078～1175N/5cm、500g/m2（港湾用）です。 単価については、2020年10月の積算資料と建設物価の平均です。
2	単32号端部処理工内、単106号袋詰めコンクリート 潜水土の施工歩掛をご教示ください。	潜水土1人です。
3	単71号照明灯撤去設置内、単117号道路照明灯建柱 照明ポール及びアンカーボルトの規格や寸法及び資材単価をご教示ください。	既設の照明ポール及びアンカーボルトの使用を見込んでいる。
4	単86号沈船撤去 施工歩掛をご教示ください。	ラフテレンクレーン25t吊りホック付き1台、潜水土1人、特殊作業員1人、普通作業員1人、トラレー「セミ」15t積5時間です。
5	単88号安全監視船内、高級船員の施工歩掛をご教示ください。	高級船員1.2人です。