

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
本体工[場所打式]		式		1		
場所打コンクリート工		式		1		
コンクリート	21-5-40	m3		3		
型枠		m2		4		
基礎捨石工	1~200kg 陸上 水中潮待ち 本均し ±5cm	m3		1		
コンクリート削孔	φ 19	孔		18		
樹脂アンカー	φ 16用	個		18		
差し筋	SD345 D13	kg		14		
不織布	t-5cm, 500g/m2, 港湾用	m2		4		
コンクリートはつり		m2		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
本体工		式		1		
重力式防波堤		式		1		
コンクリート	18-8-40	m3		59		
型枠		m3		153		
基礎砕石	RC-40, t=200	m2		48		
目地材	瀝青質t=10mm	m2		6		
止水板	CF200×5mm	m		8		
スリップバー	φ 19 (SUS)L=600	本		16		
足場工	枠組	掛m2		74		
足場工	単管傾斜	掛m2		77		
天端被覆工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	18-8-40	m3		11		
基礎砕石	RC-40, t=200	m2		56		
目地材	瀝青質 t=10mm	m2		16		
溶接金網	丸棒 φ 6mm 150×150	m2		48		
境界壁工		式		1		
コンクリート	18-8-40	m3		4		
型枠工		m2		36		
基礎砕石	RC-40, t=200	m2		18		
目地材	瀝青質 t=10mm	m2		0.4		
間詰コンクリート工		式		1		
コンクリート	18-8-40	m3		0.1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠工		m2		0.1		
目地材	瀝青質t=10mm	m2		0.2		
本体工[鋼矢板式]		式		1		
鋼矢板工		式		1		
鋼矢板工	ハット型 25H型 10.5m/枚	枚		3		
鋼矢板工	ハット型 25H型 10.5m/枚	枚		32		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		回		1		
鋼矢板切断工	スクラップ 控除含む	m		48		
端部処理工		式		1		
端部処理工		箇所		1		
上部工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上部コンクリート工		式		1		
コンクリート工	24-12-25 (20)	m3		47		
支保	鋼矢板式 陸上	m		31		
足場		m2		47		
鉄筋	SD345 D13	Kg		1,157		
型枠	鋼矢板式 陸上	m2		93		
伸縮目地	瀝青質目地板 t=10mm	m2		5		
裏込め材	RC-40	m3		23		
水叩きコンクリート工		式		1		
水叩きコンクリート工		式		1		
コンクリート工	18-8-40	m3		11		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶接金網	丸鋼 φ 6mm 150×150	m2		50		
目地	瀝青質目地板 t=10mm	m2		15		
上部工		式		1		
上部コンクリート工 【上部工復旧】		式		1		
コンクリート工	24-12-25 (20)	m3		2		
型枠		m2		3		
支保	鋼矢板式 陸上	m		2		
足場		m2		3		
鉄筋	SD345 D13	Kg		60		
伸縮目地	瀝青質目地板 t=10mm	m2		2		
コンクリートはつり	t=2cm	m2		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート削孔	φ 16	孔		21		
樹脂製アンカー	φ 13用	個		21		
上部コンクリート工 【取付部重力式壁体復旧】		式		1		
コンクリート工	18-8-40	m3		1		
コンクリート削孔	φ 19	孔		4		
樹脂製アンカー	φ 16用	個		4		
差し筋	SD345 D13	kg		3		
上部コンクリート工 【水叩復旧工】		式		1		
コンクリート工	18-8-40	m3		1		
基礎砕石	RC-40	m2		4		
溶接金網	丸鋼 φ 6 150×150	m2		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地	瀝青質目地盤 t=10mm	m2		2		
土工		式		1		
土工		式		1		
土砂等運搬		m3		87		
作業土工(床掘工)		式		1		
床掘り	土砂	m3		119		
床掘り	玉石	m3		1		
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し	流用土 埋戻幅1≦W<4m未満	m3		35		
埋戻し	流用土 埋戻幅1m未満	m3		7		
埋戻し	流用土 埋戻幅1m未満	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水工		式		1		
排水工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	φ 300用	m		1.5		
舗装工		式		1		
路床工		式		1		
不陸整正		m2		229		
区画線工		式		1		
溶融式手動	実線15cm, t=1mm	m		50		
溶融式手動	文字・実線15cm, t=1mm	m		23		
アスファルト舗装工		式		1		
表層	再生密粒度AS(13) t=4cm	m2		229		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
照明工		式		1		
照明灯		式		1		
照明灯撤去設置		基		1		
基礎工		式		1		
コンクリート	18-8-40	m3		1		
型枠		m2		4		
コンクリート削孔	φ 19	孔		8		
樹脂アンカー	φ 16用	個		8		
差し筋	SD345 D16	Kg		6		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装破碎		m2		230		
コンクリート取壊し	無筋 取壊し+運搬	m3		53		
コンクリート取壊し	鉄筋 取壊し+運搬	m3		2		
殻処分		式		1		
処分費	AS殻	m3		9		
処分費	CO殻 (無筋)	m3		53		
処分費	CO殻 (鉄筋)	m3		2		
仮設工		式		1		
大型土嚢		式		1		
大型土嚢設置撤去	運搬含	袋		36		
雑工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場鋼材溶接工		式		1		
現場鋼材溶接	端部処理工	m		4.2		
被覆溶接(水中)	端部処理工	m		5.8		
その他雑工		式		1		
沈船撤去		箇所		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜 設置・撤去・賃料	40m, 90日	式		1		
安全費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工 事 (着手日指定型)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人		6		
安全監視船		日		20		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		