

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	NO. 15MC9-NO. 21EC12			
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土		m ³	118.000	
埋戻し		m ³	113.000	
地山掘削工(切取) 礫質土		m ³	422.000	
掘削土積込		m ³	354.000	
機械切土法面整形		m ²	278.000	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A		m ³	448.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A		m ³	1,736.000	
掘削土積込		m ³	1,430.000	
機械切土法面整形		m ²	578.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	敷均し締め固め	m ³	33.000	
土羽		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)		m ²	37.000	
捨土		式	1.000	
土砂運搬(礫質土)	0.8km	m ³	354.000	
土砂運搬(軟岩IA)	0.8km	m ³	1,430.000	
敷均し		m ³	1,783.000	
盛土法面整形(削取り整形)		m ²	343.000	
植生シート工	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	m ²	343.000	
丸太筋工(1段積)		m	59.700	

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 路面工				
(1) 路面工	NO. 14+13.0~NO. 21EC12			
コンクリート路面工	W=3.5m L=132.3m	式	1.000	
路面工 (コンクリート補設)	18-8-40(高炉), 厚さ15cm	m ²	572.100	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	514.900	
舗装止め丸太工(2段)		m	78.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.200	
みぞ形鋼	高100幅50厚5(mm) 9.36kg/m(小口)	kg	561.600	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工	NO. 14+13.0~NO. 21EC12			
法面保護工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工(A)	6kg吹き 法面整形含まない(植生)	m ²	663.800	
植生マット工(腐食型) アンカー仕様L=200	亀甲金網 [※] 繊維植生マット W=1.0m L=10m	m ²	316.400	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工(小型補強土)	NO. 16+15.1~NO. 18+10.1	式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高1.8m 土羽タイプ	m ²	10.800	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.4m 土羽タイプ	m ²	4.800	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 土羽タイプ	m ²	18.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.6m 土羽タイプ	m ²	64.800	
補強材壁面敷設締固め等工	壁高4.2m 土羽タイプ	m ²	8.400	
基面整正		m ²	61.000	
擁壁工(補強土壁)	NO. 18+14.2~NO. 20+5.6	式	1.000	
壁面強化材(トクシン)	引張強度10kN/m以上	m ²	112.500	
盛土補強材敷設締固め等工	盛土補強トクシンT30限界強度 28KN/m以上	m ²	317.000	

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強トクソT35限界強度 34KN/m以上	m ²	130.800	
盛土補強材敷設締固等工	盛土補強トクソT40限界強度 42KN/m以上	m ²	72.000	
ジ`ネキスタイル工（壁面材組立、設置工）		m ²	141.600	
まき出し・敷均し，締固め（ジ`ネキスタイル工）		m ³	436.100	
基面整正		m ²	96.000	
5. 排水施設工				
（1）排水施設工				
溝渠工（グレーチング）	残土処理場	式	1.000	
鋼製グレーチング（圧接型受枠付）	横断T-25 995×600× 75	組	3.000	
コンクリート打設	18-8-40（高炉），一般養生	m ³	1.600	
型枠	小型構造物	m ²	9.700	
基礎栗石工	20cm，敷均し	m ²	4.200	
基面整正		m ²	4.200	
コンクリート打設	18-8-40（高炉），一般養生	m ³	1.400	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.900	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	7.300	
基礎栗石工	20cm，敷均し	m ²	9.600	
基面整正		m ²	9.600	
地山掘削工（床堀） 礫質土		m ³	6.000	
ふとんかご	階段式，高さ50cm×幅 120cm	m	2.000	
コンクリート打設	18-8-40（高炉），一般養生	m ³	0.400	
型枠	小型構造物	m ²	2.600	
基礎栗石工	20cm，敷均し	m ²	1.300	
基面整正		m ²	1.300	
礫暗渠工	残土処理場	式	1.000	

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
礫暗渠工	網状・波状管 φ300	m	78.300	
かご砕工	120cm, 詰石, 吸出防止材設置	m	24.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土		m3	6.000	
6. 構造物撤去工				
(1) 構造物取り壊し工				
コンクリート構造物取り壊し	残土処理場	式	1.000	
コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ)	鉄筋構造物	m3	13.900	
取りこわしコンクリート殻処理(2)	運搬・搬出による棄却, 18.9km	m3	13.900	
7. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
ガードレール設置工	No. 16+15.1~No. 18+10.1	式	1.000	
ガードレール(土中用)	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部, 直支柱	m	33.000	
ガードレール設置工	No. 18+14.2~No. 20+5.6	式	1.000	
ガードレール(土中用)	土中建込, 塗装品C-4E, 曲線部(半径30m以下), 直支柱	m	4.500	
ガードレール(土中用)	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部, 直支柱	m	28.500	
8. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工	NO. 15MC9~NO. 21EC12	式	1.000	
落石防護柵工		m	121.000	
準備費				
1. 伐採費				
(1) 伐採費	NO. 16~NO. 22			
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	4.000	

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
伐採費	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
(2) 枝条片付	NO.16-NO.22			
枝条片付		式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	1,513.900	
(3) 根株処理	NO.15-NO.21			
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	34.100	
根株運搬		m ³	43.400	
チップ運搬		m ³	54.600	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	64.200	

R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 処分費				
(1) 処分費				
処分費		式	1.000	
コンクリート塊	コンクリート塊 (鉄筋)	ton	34.700	
技術管理費				
1. 補強土壁工の盛土材試験				
(1) 補強土壁工の盛土材試験				
補強土壁工の盛土材試験		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個/試料	試料	1.000	
営繕費				
1. 洋式トイレ設置工				
(1) 洋式トイレ設置工				
洋式トイレ設置工	和式トイレ設置費差額	式	1.000	
洋式トイレ設置費用 (差額分)	和式トイレ設置費用との差額 1ヶ月料金	月	8.700	