

見積参考資料

工事名 R2波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美波2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林整備担当(美波)
事業名	地方創生道整備推進交付金
地区名	広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事
施工場所	海部郡海陽町小谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 3 年 1 月
単価期適用年月	令和 2 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

項目名	内容
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 NO.15MC9-NO.21EC12	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工 NO.14+13.0-NO.21EC12	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 W=3.5m L=132.3m	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 NO.14+13.0-NO.21EC12	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工(小型補強土) NO.16+15.1~NO.18+10.1	1.000	式		
・・・ 擁壁工(補強土壁) NO.18+14.2~NO.20+5.6	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレチング) 残土処理場	1.000	式		
・・・ 礫暗渠工 残土処理場	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・・・ 構造物取り壊し工	1.000	式		
・・・ コンクリート構造物取り壊し 残土処理場	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
準備費内訳				
準備費	1.000	式		
・ 伐採費	1.000	式		
・ ・ 伐採費 NO.16-NO.22	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 雑木	1.000	式		
・ ・ 枝条片付 NO.16-NO.22	1.000	式		
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ 根株処理 NO.15-NO.21	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ 処分費	1.000	式		
・ ・ 処分費	1.000	式		
・ ・ ・ 処分費	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 NO.15MC9-NO.21EC12	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	118.000	m3			単 A S 単 32号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	113.000	m3			単 A S 単 40号
地山掘削工(切取) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	422.000	m3			単 A S 単 33号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	354.000	m3			単 A S 単 34号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	278.000	m ²			単 A S 単 22号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩(I)A,障害なし	448.000	m3			単 A S 単 35号
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩(I)A,障害なし	1,736.000	m3			単 A S 単 36号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土	1,430.000	m3			単 A S 単 34号

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
,障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	578.000	m ²			単A S単 23号
合計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通	33.000	m3			単A S単 38号
合計					
・・・ 土羽	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	37.000	m ²			単A S単 24号
合計					
・・・ 捨土	1.000	式			1 式当たり
土砂運搬(礫質土) 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.8km,バックホウ 山積0.8m3	354.000	m3			単A S単 27号
土砂運搬(軟岩IA) 10 t 車,軟岩,0.8km,バックホウ 山積0.8m3	1,430.000	m3			単A S単 28号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	1,783.000	m3			単A T単 9号
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	343.000	m ²			単A S単 24号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境),500m2未満,-	343.000	m ²			単A S単 11号

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
丸太筋工(1段積)	59.700	m			単A S単 60号
合計					
・路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工 NO.14+13.0-NO.21EC12	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 W=3.5m L=132.3m	1.000	式			1 式当たり
路面工(コンクリート補設) 厚さ15cm	572.100	m ²			単A T単 14号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	514.900	m ²			単A T単 15号
舗装止め丸太工(2段)	78.000	m			単A S単 59号
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm	7.200	m ²			単A S単 46号
みぞ形鋼 高100幅50厚5(mm) 9.36kg/m(小口)	561.600	kg			単A
合計					
・法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工 NO.14+13.0-NO.21EC12	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工(A) 6kg吹き 法面整形含まない(植生)	663.800	m ²			単A T単 2号
植生マット工(腐食型)アンカー仕様L=200 亀甲金網の繊維植生マット W=1.0m L=10m	316.400	m ²			単A T単 1号

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工(小型補強土) NO.16+15.1~NO.18+10.1	1.000	式			1式当たり
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高1.8m 土羽タイプ	10.800	m ²			単A T単 4号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高2.4m 土羽タイプ	4.800	m ²			単A T単 5号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.0m 土羽タイプ	18.000	m ²			単A T単 6号
補強材壁面敷設組立締固め等工 壁高3.6m 土羽タイプ	64.800	m ²			単A T単 7号
補強材壁面敷設締固め等工 壁高4.2m 土羽タイプ	8.400	m ²			単A T単 8号
基面整正	61.000	m ²			単A S単 39号
合計					
・ ・ ・ 擁壁工(補強土壁) NO.18+14.2-NO.20+5.6	1.000	式			1式当たり
壁面強化材(トクシン) 引張強度10kN/m以上	112.500	m ²			単A
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT30限界強度28KN/m以上	317.000	m ²			単A T単 11号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT35限界強度34KN/m以上	130.800	m ²			単A T単 12号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT40限界強度42KN/m以上	72.000	m ²			単A T単 13号

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ジ 打キスタル工 (壁面材組立、設置工)	141.600	m ²			単 A T 単 10号
SP まき出し・敷均し, 締固め(ジ 打キスタル工) 森林	436.100	m ³			単 A S 単 44号
基面整正	96.000	m ²			単 A S 単 39号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング) 残土処理場	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 600 × 75	3.000	組			単 A
コンクリート打設 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	1.600	m ³			単 A S 単 47号
型枠 一般型枠, 小型構造物	9.700	m ²			単 A S 単 18号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	4.200	m ²			単 A S 単 29号
基面整正	4.200	m ²			単 A S 単 39号
コンクリート打設 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	1.400	m ³			単 A S 単 48号
型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.900	m ²			単 A S 単 19号
溶接金網敷設工 6.0 × 150 × 150	7.300	m ²			単 A T 単 15号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	9.600	m ²			単 A S 単 29号
基面整正	9.600	m ²			単 A S 単 39号

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
地山掘削工(床堀) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	6.000	m3			単A S単 32号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 49号
コンクリート打設 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- 型枠	0.400	m3			単A S単 47号
一般型枠,小型構造物	2.600	m ²			単A S単 18号
基礎栗石工 20cm,敷均し	1.300	m ²			単A S単 29号
基面整正	1.300	m ²			単A S単 39号
合計					
・・・ 礫暗渠工 残土処理場	1.000	式			1 式当たり
礫暗渠工 網状・波状管 300	78.300	m			単A T単 3号
かご枠工 120cm,詰石,吸出防止材設置	24.000	m			単A S単 30号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	1.000	本			単A
地山掘削工(床堀) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	6.000	m3			単A S単 32号
合計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 構造物取り壊し工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート構造物取り壊し 残土処理場	1.000	式			1 式当たり
コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 鉄筋構造物	13.900	m3			単 A S 単 25号
取りこわしコンクリート殻処理(2) 運搬・搬出による棄却,180°,18.9km,上記以外の運搬,路面条件 良好	13.900	m3			単 A S 単 26号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工 No.16+15.1~No.18+10.1	1.000	式			1 式当たり
ガードレール(土中用) 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	33.000	m			単 A S 単 12号
合 計					
・ ・ ・ ガードレール設置工 NO.18+14.2-NO.20+5.6	1.000	式			1 式当たり
ガードレール(土中用) 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),直 支柱,しない	4.500	m			単 A S 単 13号
ガードレール(土中用) 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	28.500	m			単 A S 単 12号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・伐採費	1.000	式			
・ ・ 伐採費 NO.16-NO.22	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	2.000	本			単 A

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	1.000	本			単A

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単 A
合計					
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
合計					
・・ 枝条片付 NO.16-NO.22	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
枝条片付 1種	1,513.900	m ²			単A S単 20号
合計					
・根株処理 NO.15-NO.21	1.000	式			
・・・根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	34.100	m ³			単A S単 31号
根株運搬	43.400	m ³			単A S単 50号
チップ運搬	54.600	m ³			単A S単 51号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	64.200	m			単A S単 61号
合計					
・処分費	1.000	式			
・・・処分費	1.000	式			
・・・処分費	1.000	式			1 式当たり
コンクリート塊 コンクリート塊(鉄筋)	34.700	ton			単A S単 10号
合計					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	15t級 13~16t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	特殊配合モルタル		kg		1.000 各単位	当たり算出
	特殊配合モルタル			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	特殊配合モルタル	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	コンクリート塊		ton		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート塊 コンクリート塊(鉄筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	コンクリート塊(鉄筋)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	コンクリート塊 コンクリート塊(鉄筋)	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	植生シート工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生シート工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境),500m2未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)シート区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート環境)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 -				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重衾環境)	1.150	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	ガードレール(土中用)		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E				
	3)施工規模 4)時間的制約	50m以上100m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ガードレール(土中用)		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	50m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.210	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 14号 ***					
	珪藻土吹付機(法面用)[湿式]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	珪藻土吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ					
	2)機械コード(同上)					
	3)単価算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	ミルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	軽油 ハット給油	3.400	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型] 口径50mm 全揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械損料算出区分			夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分					
	7)燃料の計上方法					
	8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モーター駆動型]		供用日			<損料>

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	4.300	kWh			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 16号 ***					
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛) .10.5 ~ 11.0m3/min			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 10.5 ~ 11.0m3/min		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	90.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 17号 ***					
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	発動発電機 [D 駆動・排対型 (1次・2次)] 発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 15KVA			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 機械区分 2) 規格	発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動) 15KVA		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間 (T) 4) 運転日に対する供用日の割合 (YC) 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機 [D 駆動・排対型 (1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 1.0L給油	18.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 18号 ***					
	型枠		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	型枠		m ²			1.000 m ² 当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリト				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員	1種 普通作業員				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	埋戻工		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	埋戻工 埋戻工D			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)埋戻区分 2)山林砂防工(普通作業員)	埋戻工D 普通作業員				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区				
工事名	R2波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事				

工事別工事名: R2波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員 敷均し補助作業		人			
	普通作業員 タンパ補助労務		人			
	タンパ		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	14.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	タンパ		時間			<損料>
	軽油 バトロ給油	67.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩()A		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[ク-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	109.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	37.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 鉄筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物区分 2)山林砂防工(普通作業員)	鉄筋構造物 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	溶接工		人			
	普通作業員		人			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R2波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R2波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加圧型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	78.000	L			
	諸雑費	0.040				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	取りこわしコンクリート殻処理(2)		m3		10.000 m3	当たり算出
	取りこわしコンクリート殻処理(2) 運搬・搬出による棄却,180°,18.9km,上記以外の運搬,路面条件良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)処理工法区分	運搬・搬出による棄却				
	2)旋回角度区分	180°				
	3)積載土量(q)	4.0m3				
	4)片道運搬距離(L)	18.900km				
	5)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	6)路面条件区分	路面条件良好				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区				
工事名	R2波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事				

工事別工事名: R2波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハートル給油	8.800	L			
	バック杓[ク-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(一般)		人			
	軽油 ハートル給油	55.000	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	土砂運搬(礫質土)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.8km,バックホウ 山積0.8m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	3					
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハートル給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 15.100 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	土砂運搬(軟岩IA)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,0.8km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 ハートル給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 12.200 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 120cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)幅区分	120cm				
	2)材料区分	詰石				
	3)内張材区分	吸出防止材設置				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m)					
	6)詰石(詰土)コード(単位:m3)					
	7)植生シートコード(単位:m ²)					
	8)10m当たり内張材設計面積(m ²)	6.200m ²				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[ｸｰﾗ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	ハック給油	17.000	L			
	諸雑費	0.030				
	簡易鋼製土留擁壁					
	WM12 高0.5m 奥行1.2m 幅2m	10.000	m			
	割栗石					
	5~15cm	5.700	m3			
	吸出防止材					
		6.600	m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 31号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破砕機[ﾀﾞ式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	地山掘削工(床掘) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	地山掘削工(切取) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホー給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホー給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	地山掘削工(床掘) 軟岩(I)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩()A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	制限なし 軟岩()A 障害なし				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホ給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 170.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	地山掘削工(切取) 軟岩(I)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩()A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	路体・築堤		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷ならし締固め		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷ならし現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトール給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	- 普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	埋戻し		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - 普通作業員 0分				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	- 普通作業員 0分				
	単 価					
	*** S単 - 42号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	- 普通作業員 0分				
	単 価					
	*** S単 - 43号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間 4) 労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価					
	*** S単 - 44号 ***					
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジ 行キタレ工) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジ 行キタレ工) 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) - 2) 長期割引単価区分	-				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間 5) 労務割増係数(時間的制約補正)	普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付, 波状管及び網状管, 200~400mm, 不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 管種別	据付 波状管及び網状管				

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)呼び径	200 ~ 400mm				
	4)継手材料費	不要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単 - 46号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
	コンクリート打設		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	コンクリート打設		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工) 5)90分を超える通勤時間 6)労務割増係数(時間的制約補正)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員 0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 50号 ***					
	根株運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10 t 車 根株、チップ 9.400m3 0.700km 木材(根株)ハック材 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 普通				

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 19.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	チップ運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.700km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)パッカー 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 17.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[ク-ラ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 燃料給油 運転手(特殊)	61.300	L			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工機械 2)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	軽油 燃料給油	61.300	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 54号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)壁高(m)	1.8		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.633	m ²			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 55号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)壁高(m)	2.4				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.633	m ²			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 56号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
1)	壁高(m)	3.0		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	4.637	m ²			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.387	本			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 57号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)壁高(m)	3.6		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	5.494	m ²			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 58号 ***					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)壁高(m)	4.2		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員		人			
	盛土補強材 製品基準強度30~40未満kN/m	5.493	m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 59号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 60号 ***					
	丸太筋工(1段積)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)萱株採取等の計上区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 61号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素材区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)施工内容区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 62号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	植生マット工(腐食型)アンカー仕様L=200		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0m L=10m					
	法面工		人			[1]
	普通作業員		人			S単 5号 [2]
	土木一般世話役		人			S単 4号 [3]
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット		人			S単 2号 [4]
	亀甲金網付	120.000	m ²			[4]
	補助アンカーピン					[5]
	9mm フック付 L=200mm	501.000	本			
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工(A)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6kg吹き 法面整形含まない(植生)					
	特殊配合モルタル					[1]
	600.000	kg				S単 9号 [2]
	きつ甲金網					[2]
	亜鉛メッキ 1.2×40(mm)30m巻き(27.3m ²)	140.000	m ²			
	ヤシマット					[3]
	幅1×長30(m)×厚1(mm) 種子・肥料付き	110.000	m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	300.000	本			[4]
	アンカーピン (丸鋼) 13mm フック付 L=400mm	50.000	本			[5]
	アンカーピン (丸鋼) 13mm フック付 L=600mm	50.000	本			[6]
	土木一般世話役		人			[7] S単 2号
	法面工		人			[8] S単 5号
	特殊作業員		人			[9] S単 3号
	普通作業員		人			[10] S単 4号
	EIL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min,	4.000	時間			[11] S単 14号
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),10.5~11.0m ³ /min	0.600	日			[12] S単 16号
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA	0.600	日			[13] S単 17号
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] ,口径50mm 全揚程10m	0.300	日			[14] S単 15号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([7]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	礫暗渠工		m			1.000 m 当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	網状・波状管 300					
	割栗石 5~15cm	0.590	m ³			
	SP 暗渠排水管 森林 据付,波状管及び網状管,200~400mm,不要	1.000	m			S単 45号
	合成ゴムシート(遮水シート) 厚1.0mm	0.760	m ²			
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林	1.000	m ²			S単 41号
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m ³ 未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	0.910	m ³			S単 37号
	埋戻工 埋戻工D	0.320	m ³			S単 21号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高1.8m 土羽タイプ 小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m ²			S単 54号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S単 52号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高2.4m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m ²			S単 55号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S単 52号
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 6号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高3.0m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m ²			S単 56号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S単 52号
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 7号 ***					
	補強材壁面敷設組立締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	壁高3.6m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m ²			S単 57号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S単 52号
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 8号 ***					
	補強材壁面敷設締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高4.2m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎	1.000	m ²			S単 58号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S単 53号
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 9号 ***					
	敷均し		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	15t d=0.3 E=0.75					
	ブルドーザ運転 補正なし	0.500	m ³			C単 1号

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 10号 ***					
	ジオテキスタイル工(壁面材組立、設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	壁面パネル(トクシン) H=0.6m エキスパンド及び鉄線材, 植生マット含む	83.000	個			
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	100.000	m ²			S単 42号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 11号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT30限界強度28KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m, ,	103.000	m ²			S単 6号
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 43号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 12号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT35限界強度34kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m,,	103.000	m ²			S単 7号
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 43号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 13号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT40限界強度42kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m,,	103.000	m ²			S単 8号
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 43号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 14号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金 広岡池ヶ谷線 広岡工区
工事名	R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路面工(コンクリート補設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	厚さ15cm					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 2号
	特殊作業員		人			[3] S単 3号
	普通作業員		人			[4] S単 4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 15号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網(丸鉄線) 6.0×150×150(mm)	110.000	m ²			
	普通作業員		人			S単 4号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

