

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり 三・池田大利 地下水排除工事 (4)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		7			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		15			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		5			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:砂質土, 呼び径:径90mm	m		450			
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:有り, 保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m		450			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり 三・池田大利 地下水排除工事 (4)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ホーリング 仮設機材		回		2		
足場		空m3		9		
孔口処理工		式		1		
孔口処理	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		2		
流末処理工		式		1		
流末処理	管径・管種類:高密度ポリエチレン管(ダブ ル) φ150	m		80		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール設置・撤去・運搬		m		90		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		4		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 西傍示地すべり 三・池田大利 地下水排除工事 (4)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			