

## 見積参考資料

工事名 R2徳土 徳島小松島港（万代中央地区） 徳・万代 係留施設修繕工事

### ◇経費情報◇

工種区分	鋼製付属設備
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 係留施設修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
鋼製付属設備据付		式	1				
鋼製付属設備据付工		式	1				
連絡橋設置	アルミ合金製7m×1m, 門扉仕様	箇所	1				単 1号
係留工		箇所	1				単 2号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	2				単 3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (万代中央地区) 徳・万代 係留施設修繕工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	連絡橋設置	アルミ合金製7m×1m, 門扉仕様	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート研り 無筋コンクリート		式	1			単	4号
	無収縮モルタル フレミックス型		袋	4				
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	24			単	5号
	連絡橋 アルミ合金製 7m×1m門扉仕様		基	1				
	連絡橋架設		基	1			単	6号
	合計							
	単価						円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	係留工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーチェーン スタットリンクチェーン φ30mm L=25m		本	2				
	アンカーシャックル φ30mm用		個	2				
	ジョイニングシャックル φ30mm用		個	2				
	係留工設置		式	1				単 7号
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊, 5.0km以下, 0.3t超0.5t以下	回	1				
	合計							
	単価							円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 8号	
	合計							
	単価						円／人日	

# 2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	式	単価数量	金額	単価	摘要
	コンクリート研り 無筋コンクリート		人		1			
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	雑機械器具損料		式		1			
	雑材料		式		1			
	合計							

# 2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	フフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2



## 2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	連絡橋架設	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ラフテレンクレーン25t吊り 木 <sup>°</sup> 付		日	1					
雑機械器具損料		式	1					
雑材料		式	1					
合計								
単価							円/基	

## 2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	係留工設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	えい航費		日	2				
	繁船費		日	2				
	交通船		日	2				
	クレーン付台船運転		日	1				
	引船運転		日	2				
	自航潜水船運転		日	2				
	合計							

## 2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

# 機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（万代中央地区） 徳・万代 係留施設修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001130006	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.192	8,217	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	供用日	0.07	663	
	合計額				8,880	

## 見積単価一覧表

工事名	R2徳土 徳島小松島港(万代中央地区) 徳・万代 係留施設修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
●連絡橋設置		1箇所		
コンクリート研り	無筋コンクリート殻 運搬処分費含む	1式	288,420	※0.216m3
無収縮モルタル	プレミックス型	4袋	22,000	※0.046m3
連絡橋 アルミ合金製 門扉仕様	7m(l)×1m(W) 同等品以上	1基	3,640,000	管理費区分:機械単体費の対象
連絡橋架設	ラフテレーンクレーン25t吊り 及び架設労務費等含む	1基	330,915	
●係留工		1箇所		
アンカーチェーン スタットリンクチェーン	Φ30mm L=25m	2本	670,000	管理費区分:部品
アンカーシャックル	Φ30mm用	2個	51,600	管理費区分:部品
ジョイニングシャックル	Φ30mm用	2個	33,600	管理費区分:部品
係留工設置	10m(L)×3m(B)×1.2m(H) 各種船舶運転及びえい航費及び繋船費含む	1式	1,708,300	

# 数量総括表

既設浮棧橋流用						施工区間: 1箇所
						施工延長:
工種	種別	名称	規格	単位	数量	備考
維持補修工						
	連絡橋設置			箇所	1	
		コンクリート研り	無筋コンクリート	式	1	第A号参照
		無収縮モルタル	プレミックス型 ※0.046m3	袋	4	第A号参照
		足場工	単管傾斜足場	掛m2	24	第A号参照
		連絡橋設置	アルミ合金製 7.0m (L) × 1.0m (W) 門扉仕様 同等品以上	基	1	第A号参照
		連絡橋架設		基	1	第A号参照 陸上架設
		現場発生品運搬	4t車ユック L=5km以内 県有倉庫へ運搬	回	1	既設浮棧橋
	係留工			箇所	1	
		アンカーチェーン	スタッドリンクチェーン Φ30mm L=25m	本	2	第A号参照
		アンカーシャックル	Φ30mm用	個	2	第A号参照
		ジョイニングシャックル	Φ30mm用	個	2	第A号参照
		係留工設置	10.00m(L) × 3.00m(B) × 1.20m(H)	式	1	第A号参照 海上架設
	安全費					
		交通誘導警備員	B	人	2	

# 数量内訳

第 A 号		数量計算書			1式当たり	
名 称	品質・規格・形状・寸法	算 式	数 量	単位	摘 要	
連絡橋設置						
コンクリート研り	無筋コンクリート	※0.216m3	1	式	連絡橋取付ブロック 詳細図参照	
無収縮モルタル	プレミックス型	※0.046m3	4	袋	連絡橋取付ブロック 詳細図参照	
足場工	単管傾斜足場		23.8	掛m2	連絡橋取付ブロック 詳細図参照	
連絡橋設置	アルミ合金製 7.0m (L) × 1.0m (W) 門扉仕様 同等品以上		1	基	浮棧橋一般図参照	
連絡橋架設			1	基	浮棧橋一般図参照	
現場発生品運搬	4t車エック L=5km以内	県有倉庫へ運搬→徳島市南沖洲5丁目8	1	回	既設浮棧橋	
係留工						
アンカーチェーン	スタッドリンクチェーン Φ30mm L=25m		2	本	浮棧橋一般図参照	
アンカーシャックル	Φ30mm用		2	個	浮棧橋一般図参照	
ジョイニングシャックル	Φ30mm用		2	個	浮棧橋一般図参照	
係留工設置	10.00m (L) × 3.00m (B) × 1.20m (H)		1	式	浮棧橋一般図参照	