

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 擁壁工事 (2)     |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 道路土工          |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 掘削工           |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準) | m3 |         | 230     |              |                 |  |
| 掘削            | 土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり                  | m3 |         | 20      |              |                 |  |
| 残土処理工         |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   | m3 |         | 560     |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質:軟岩                               | m3 |         | 180     |              |                 |  |
| 残土等処分         |                                     | m3 |         | 740     |              |                 |  |
| 擁壁工           |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 作業土工          |                                     | 式  |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                            | R 2 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 擁壁工事 (2)   |     |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|--------------------------------|---|-----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別                  | 規格  | 単位  | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 床掘り                            | 土質:土砂   | m3  |         | 120     |              |                 |  |
| 床掘り                            | 土質:岩塊・玉石  | m3  |         | 140     |              |                 |  |
| 床掘り(掘削)                        | 土質:土砂   | m3  |         | 220     |              |                 |  |
| 床掘り(掘削)                        | 土質:軟岩   | m3  |         | 20      |              |                 |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位)                  |   | 式   |         | 1       |              |                 |  |
| 逆T型擁壁<br>W/C≤55%               | 本体コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉)  | m3  |         | 118     |              |                 |  |
| 擁壁裏面排水材                        | 平面排水材 200×30 全透水タイプ   | m   |         | 52      |              |                 |  |
| 場所打擁壁工<br>NO. 4+2.0~No. 4+15.0 | 重力式擁壁   | 式   |         | 1       |              |                 |  |
| コンクリート<br>W/C≤60%              | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,<br>擁壁の平均高さ:4.8m,コンクリート規格:1<br>8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク | m3  |         | 217     |              |                 |  |
| 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠  | m2  |         | 210     |              |                 |  |
| 足場                             | 安全柵:無し  | 掛m2 |         | 210     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                            | R 2 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 擁壁工事 (2)                                     |     |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|--------------------------------|---|-----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                  | 規格  | 単位  | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 目地板                            | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10   | m2  |         | 21           |                 |    |
| 水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> | 管径・管種類:VP φ 65,フィルター:無し   | m   |         | 72           |                 |    |
| 吸出し防止材                         | 材質:ヤシ繊維,種類:300×300,厚さ:30  | m2  |         | 3            |                 |    |
| 場所打擁壁工                         | 置換コンクリート  | 式   |         | 1            |                 |    |
| コンクリート<br>W/C≦60%              | 擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,<br>擁壁の平均高さ:2.4m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク | m3  |         | 139          |                 |    |
| 型枠                             | 型枠の種類:一般型枠  | m2  |         | 33           |                 |    |
| 足場                             | 安全柵:無し  | 掛m2 |         | 49           |                 |    |
| 目地板                            | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10   | m2  |         | 14           |                 |    |
| 水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>グ</sup> | 管径・管種類:VP φ 65,フィルター:無し   | m   |         | 46           |                 |    |
| 吸出防止材                          |   | m2  |         | 0.5          |                 |    |
| 1号縦水路工                         |   | 式   |         | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 擁壁工事 (2)                               |                |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|---|----------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位             | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| コルゲート         | t=2.7mm, 1, 650mm   | m              |         | 10           |                 |    |
| 保護コンクリート      | 18-8-40(高炉)   | m <sup>3</sup> |         | 4            |                 |    |
| 1号縦水路         |   | 箇所             |         | 1            |                 |    |
| 仮設工           |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 仮水路工          |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 暗渠排水管         | 高密度ポリエチレン管(シングル構造, 有孔) φ300, フィルター材:RC-40, 吸出し防止材:合繊不織布t=10mm | m              |         | 35           |                 |    |
| コンクリート製造設備工   |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| ケーブルクレーン設備    |   | 対              |         | 1            |                 |    |
| ケーブルクレーン運搬    |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 交通管理工         |   | 式              |         | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員       | B   | 人日             |         | 45           |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 擁壁工事 (2) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 直接工事費         |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 共通仮設          |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 純工事費          |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 現場管理費         |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 工事原価          |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 一般管理費等        |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 工事価格          |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 工事費計          |                                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
|               |                                 |    |         |         |              |                 |  |