

見積参考資料

工事名 R2波林 林開禪僧線平井 海陽町 開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美波3
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林整備担当(美波)
事業名	地方創生道整備推進交付金
地区名	禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事
施工場所	海部郡海陽町平井
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 3
工期	
積算体系年月	令和 3 年 1 月
単価期適用年月	令和 2 年 1 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

項目名	内容
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 NO.95MC56-NO.100	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工 NO.95-NO.100	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 W=3.5m L=100m	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工 NO.95-NO.100	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリ - ト NO.95+5.5()-NO.96+7.2()	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(補強土壁) NO.97+7.2-NO.98+7.9	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリ - ト NO.99+1.8()-NO.100()	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング) NO.95MC56	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング) NO.99+8.0	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール設置工 NO.95+5.5()-NO.96+7.2()	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール設置工 NO.97+7.2-NO.98+7.9	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール設置工 NO.99+1.8()-NO.100()	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 NO.95MC56-NO.100	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	76.000	m3			単 A S 単 25号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-	166.000	m3			単 A S 単 32号
地山掘削工(切取) 礫質土 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	85.000	m3			単 A S 単 26号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	73.000	m3			単 A S 単 27号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	49.000	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩(I)A,障害なし	434.000	m3			単 A S 単 28号
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩(I)A,障害なし	809.000	m3			単 A S 単 29号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土	562.000	m3			単 A S 単 27号

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
,障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	381.000	m ²			単A S単 19号
合計					
・・・盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通	92.000	m3			単A S単 30号
合計					
・・・捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
土砂運搬(礫質土) 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.7km,バックホウ 山積0.8m3	73.000	m3			単A S単 20号
土砂運搬(軟岩IA) 10 t 車,軟岩,5.7km,バックホウ 山積0.8m3	562.000	m3			単A S単 21号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	634.000	m3			単A T単 3号
合計					
・路面工	1.000	式			
・・・路面工 NO.95-NO.100	1.000	式			
・・・コンクリート路面工 W=3.5m L=100m	1.000	式			1 式当たり
路面工(コンクリート補設) 厚さ15cm	376.500	m ²			単A T単 7号

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
溶接金網敷設工 6.0×150×150	338.900	m ²			単A T単 8号
舗装止め丸太工(2段)	21.000	m			単A S単 44号
目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.800	m ²			単A S単 37号
みぞ形鋼 高100幅50厚5(mm) 9.36kg/m(小口)	524.200	kg			単A
合 計					
・法面保護工	1.000	式			
・・法面保護工 NO.95-NO.100	1.000	式			
・・・法面保護工	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工(A) 6kg吹き 法面整形含まない(植生)	388.400	m ²			単A T単 2号
植生マット工(腐食型)アンカー仕様L=200 亀甲金網ヤシ繊維植生マット W=1.0m L=10m	65.600	m ²			単A T単 1号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・擁壁工 コンクリ - ト NO.95+5.5()-NO.96+7.2()	1.000	式			1 式当たり
コンクリト擁壁工 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	139.100	m ³			単A S単 33号
基面整正	43.000	m ²			単A S単 31号

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 擁壁工(補強土壁) NO.97+7.2-NO.98+7.9	1.000	式			1 式当たり
壁面強化材(トクシン) 引張強度10kN/m以上	78.000	m ²			単 A
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシン30限界強度28KN/m以上	229.000	m ²			単 A T 単 5号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシン35限界強度34KN/m以上	122.000	m ²			単 A T 単 6号
ジ 打キスタル工(壁面材組立、設置工)	103.800	m ²			単 A T 単 4号
SP まき出し・敷均し、締固め(ジ 打キスタル工) 森林	402.000	m ³			単 A S 単 36号
基面整正	63.000	m ²			単 A S 単 31号
合計					
・・・ 擁壁工 コンクリ - ト NO.99+1.8()-NO.100()	1.000	式			1 式当たり
コンクリト擁壁工 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	55.800	m ³			単 A S 単 33号
基面整正	27.800	m ²			単 A S 単 31号
合計					
・排水施設工	1.000	式			
・・排水施設工	1.000	式			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO.95MC56	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	5.000	組			単 A
コンクリート打設 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- 型枠	1.400	m ³			単 A S 単 38号
一般型枠,小型構造物	8.800	m ²			単 A S 単 16号
基礎栗石工 20cm,敷均し	5.000	m ²			単 A S 単 23号
コンクリート打設(呑口) 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- 型枠(呑口)	0.500	m ³			単 A S 単 39号
一般型枠,小型構造物	3.300	m ²			単 A S 単 40号
基礎栗石工 20cm,敷均し	2.000	m ²			単 A S 単 23号
基面整正	2.500	m ²			単 A S 単 31号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 41号
合 計					
・・・ 溝渠工(グレーチング) NO.99+8.0	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 500 × 65	4.000	組			単 A
コンクリート打設 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,- 型枠	1.600	m ³			単 A S 単 38号
一般型枠,小型構造物	10.400	m ²			単 A S 単 16号
基礎栗石工 20cm,敷均し	0.700	m ²			単 A S 単 23号
基面整正	3.300	m ²			単 A S 単 31号

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,軟岩()A,障害なし	1.000	m3			単A S単 28号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 41号
合計					
・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工 NO.95+5.5()-NO.96+7.2()	1.000	式			1 式当たり
ガ - ドレ - ル コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	8.000	m			単A S単 9号
ガ - ドレ - ル コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満, -,無し,曲線部(半径30m以下), 直支柱,しない	10.000	m			単A S単 10号
鉄筋加工 13mm以下	0.030	ton			単A S単 22号
合計					
・ ・ ・ ガードレール設置工 NO.97+7.2-NO.98+7.9	1.000	式			1 式当たり
ガードレール(土中用) 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	21.000	m			単A S単 11号
合計					
・ ・ ・ ガードレール設置工 NO.99+1.8()-NO.100()	1.000	式			1 式当たり

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・伐採費	1.000	式			
・ ・ 伐採費 NO.96-NO.101	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	6.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	15.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	12.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	21.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	8.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	11.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	7.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	10.000	本			単 A

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	5.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	5.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	8.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	6.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	6.000	本			単A

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	6.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	5.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ 枝条片付 NO.96-NO.101	1.000	式			
・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	1,930.800	m ²			単 A S 単 17号
合 計					
・ 根株処理 NO.95-NO.100	1.000	式			
・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	37.400	m ³			単 A S 単 24号
根株運搬 L=0.6km	47.700	m ³			単 A S 単 42号

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	15t級 13~16t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	特殊配合モルタル		kg		1.000 各単位	当たり算出
	特殊配合モルタル			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	特殊配合モルタル	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	ガ - ドレ - ル		m		1.000 m	当たり算出
	【ガ - ドレ - ル設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R2波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R2波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	ガードレール		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m 以下),直支柱,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	出勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.320	m			
	合計					算出数量 1.000 m

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 11号 ***					
	ガードレール(土中用)		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	21m以上50m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E		1.200	m		
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	E1外コンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	E1外コンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード 単位が時間のみ					
	2) 機械コード (同上)					

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価算出区分					
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法					
	9)燃料区分					
	10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
	E11外コンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	軽油					
	ハートル給油	3.400	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 13号 ***					
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 、口径50mm 全揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード 単位が日のみ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械損料算出区分			夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分					

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)燃料の計上方法					
	8)燃料消費量(入力の場合)					
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モーター駆動型]		供用日			<損料>
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	4.300	kWh			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5 ~ 11.0m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)				
	2)規格	10.5 ~ 11.0m3/min				
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	90.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	発動発電機 [D 駆動・排対型 (1次・2次)]		日		1.000 日	当たり算出
	発動発電機 [D 駆動・排対型 (1次・2次)] 発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 15KVA			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動) 15KVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機 [D 駆動・排対型 (1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	18.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 16号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)植生区分 2)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員	1種 普通作業員				
			人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	礫質土 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	67.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩()A		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	109.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土砂運搬(礫質土)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,5.7km,バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3					
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油 ハトル給油		11.000	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]			時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 6.800 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 21号 ***					
	土砂運搬(軟岩IA)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,5.7km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	軟岩				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		人			
	軽油 ハートル給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 5.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 23号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	木材チップ化		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破砕機[ク'式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハ'トル給油	52.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ハ'ック杓[ク-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハ'トル給油	18.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
	地山掘削工(床掘) 礫質土		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	地山掘削工(切取) 礫質土		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	地山掘削工(床掘) 軟岩(I)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩()A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	制限なし 軟岩()A 障害なし				
	バック杓[カ-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	地山掘削工(切取) 軟岩(I)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩()A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	地山の掘削 10,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	制限なし 軟岩()A 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷ならし締固め,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業区分	路体・築堤 敷ならし締固め		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械区分 4)敷ならし現場条件区分	ブルドーザ15t級 普通				
	5)締固め作業効率(E) 6)山林砂防工(普通作業員)	0.600 普通作業員				
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	15.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員 数ならし補助労務		人			
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分 2)普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	- 普通作業員 0分				
	単価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	-				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎碎石の有無	無し				
	3)均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	9)90分を超える通勤時間	0分				
	10)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価					
	*** S単 - 35号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価					
	*** S単 - 36号 ***					
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジ ンキスタイル工) 森林		m ³		1.000 m ³ 当たり算出	
	SP まき出し・敷均し, 締固め(ジ ンキスタイル工) 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) - 2)長期割引単価区分	-				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	コンクリート打設		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	コンクリート打設(呑口)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
	型枠(呑口)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工) 4) 90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m 当たり算出	
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別	設置 階段式				
	3) ふとんかご規格 4) 普通作業員(山林砂防工)	高さ50cm × 幅120cm 普通作業員				
	5) 90分を超える通勤時間 6) 労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
	根株運搬 L=0.6km ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10t車 根株、チップ 9.400m3 0.600km 木材(根株)パツク杓 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	運転手(一般)		人			
	軽油 パツク給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オート・ディゼ]ル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 19.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	チップ運搬 L=0.6km ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.600km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油					
	バートル給油		11.000	L		
	ダンプトラック[オロト・ディゼル]			時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 17.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m		5.000	本		
	諸雑費		0.050			
	合計					算出数量 10.000 m

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単 - 45号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 46号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	植生マット工(腐食型)アンカー仕様L=200		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	亀甲金網 ^ㄨ 繊維植生マット W=1.0m L=10m					
	法面工		人			[1] S単 5号
	普通作業員		人			[2] S単 4号
	土木一般世話役		人			[3] S単 2号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット					[4]
	亀甲金網付	120.000	m ²			
	補助アンカーピン					[5]
	9mm フック付 L=200mm	501.000	本			
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工(A)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6kg吹き 法面整形含まない(植生)					
	特殊配合モルタル					[1] S単 8号
	600.000	kg				
	きつ甲金網					[2]
	亜鉛 ^ㄨ 1.2×40(mm)30m巻き(27.3m ²)	140.000	m ²			
	ヤシマット					[3]
	幅1×長30(m)×厚1(mm) 種子・肥料付き	110.000	m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	300.000	本			[4]
	アンカーピン (丸鋼) 13mm フック付 L=400mm	50.000	本			[5]
	アンカーピン (丸鋼) 13mm フック付 L=600mm	50.000	本			[6]
	土木一般世話役		人			[7] S単 2号
	法面工		人			[8] S単 5号
	特殊作業員		人			[9] S単 3号
	普通作業員		人			[10] S単 4号
	EIL外コンクリート吹付機(法面用)[湿式] 能力0.8~1.2m ³ /h 所要空気量10~19m ³ /min,	4.000	時間			[11] S単 12号
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),10.5~11.0m ³ /min	0.600	日			[12] S単 14号
	発動発電機[D駆動・排対型(1次・2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA	0.600	日			[13] S単 15号
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] ,口径50mm 全揚程10m	0.300	日			[14] S単 13号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([7]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	敷均し		m ³			1.000 m ³ 当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	15t d=0.3 E=0.75 ブルドーザ運転 補正なし	0.500	m3			C単 1号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	ジオテキスタイル工(壁面材組立、設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	壁面パネル(トクシン) H=0.6m エキスパンド及び鉄線材, 植生マット含む	83.000	個			
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	100.000	m ²			S単 34号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 5号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT30限界強度28kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m, ,	103.000	m ²			S単 6号
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 35号

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線 平井工区
工事名	R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

工事別工事名: R 2 波林 林開禅僧線平井 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 6号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT35限界強度34KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m, ,	103.000	m ²			S単 7号
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 35号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 7号 ***					
	路面工(コンクリート補設)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	厚さ15cm					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 2号
	特殊作業員		人			[3] S単 3号
	普通作業員		人			[4] S単 4号

