

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 込野観音寺線 (込野橋) 三・池田西山 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		13.566		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
橋梁補修工		式		1		
止水板設置		式		1		
止水材設置工		式		1		
吊足場	板張防護:有り,シート張防護:有り	m2		146		
現場塗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 込野観音寺線(込野橋) 三・池田西山 橋梁修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁塗装工	RC-I塗装系	式		1		
素地調整 (耐候性鋼材)	1種ケレン, 研削材及びケレンかす回収・積込, 防食下地塗装(下塗), 防護養生工設置撤去含む	m2		38		
下塗 (止水材塗装含む)	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:A1橋台付近, 塗装回数:2回	m2		39		
中塗 (止水材塗装含む)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩, 塗装箇所:A1橋台付近, 塗装回数:1回	m2		39		
上塗 (止水材塗装含む)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩, 塗装箇所:A1橋台付近, 塗装回数:1回	m2		39		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		5		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 込野観音寺線 (込野橋) 三・池田西山 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		