

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 込野観音寺線（込野橋） 三・池田西山 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
鋼・ゴム製伸縮装置補修	工種：補修, 伸縮装置本体型式：普通型, 仕様：1車線相当, 伸縮装置本体材料の計上：有り	m		13.566			
殻運搬	殻種別：コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物と りこわし	m3		2			
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	m3		2			
橋梁補修工		式		1			
止水板設置		式		1			
止水材設置工		式		1			
吊足場	板張防護：有り, シート張防護：有り	m2		146			
現場塗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 込野観音寺線（込野橋） 三・池田西山 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁塗装工	RC-I塗装系	式		1			
素地調整 （耐候性鋼材）	1種ケレン, 研削材及びケレンかす回収・積込, 防食下地塗装（下塗）, 防護養生工設置撤去含む	m2		38			
下塗 （止水材塗装含む）	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:A1橋台付近, 塗装回数:2回	m2		39			
中塗 （止水材塗装含む）	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩, 塗装箇所:A1橋台付近, 塗装回数:1回	m2		39			
上塗 （止水材塗装含む）	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩, 塗装箇所:A1橋台付近, 塗装回数:1回	m2		39			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		5			
交通誘導警備員 B		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 込野観音寺線（込野橋） 三・池田西山 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			