

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 流路 | | 式 | | 1 | | | |
| 砂防土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削 | m3 | | 500 | | | |
| 掘削 | 土質:軟岩, 施工方法:片切掘削 | m3 | | 90 | | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 盛土(発生土) | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 50 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 390 | | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 390 | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 構造物取壊し | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート取壊し | 無筋コンクリート | m3 | | 6 | | | |
| 石積取壊し | | m2 | | 233 | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート殻処理 | 無筋コンクリート | m3 | | 6 | | | |
| 流路護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 80 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 20 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 110 | | | |
| 岩盤清掃 | | m2 | | 30 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|------------------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| コンクリート擁壁工 1-1号モル式護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 59 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 6 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 277 | | | |
| 水抜きパイプ | | m | | 25 | | | |
| コンクリート擁壁工 1-2号モル式護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 7 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 0.7 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 30 | | | |
| 水抜きパイプ | | m | | 3 | | | |
| コンクリート擁壁工 1-3号モル式護岸 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|------------------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 2 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 0.2 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 9 | | | |
| 水抜きパイプ | | m | | 0.9 | | | |
| コンクリート擁壁工 1-4号T型式護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 7 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 0.7 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 27 | | | |
| 水抜きパイプ | | m | | 3 | | | |
| コンクリート擁壁工 2号T型式護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 26 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|----------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 3 | | |
| 型枠 | | m2 | | 84 | | |
| 足場 | 安全柵:無し | 掛m2 | | 83 | | |
| 水抜きパイプ | | m | | 13 | | |
| コンクリート擁壁工 3号モル式護岸 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 20 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 2 | | |
| 型枠 | | m2 | | 22 | | |
| 水抜きパイプ | | m | | 8 | | |
| 底張コンクリート | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 29 | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|----------------------------|-----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 3 | | | |
| 落差工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 10 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 40 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 10 | | | |
| 岩盤清掃 | | m2 | | 80 | | | |
| 落差工 1号落差工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 8 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 32 | | | |
| 足場 | 安全柵:無し | 掛m2 | | 25 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|----------------------------|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 落差工 2号落差工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 10 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 36 | | | |
| 足場 | 安全ネット:無し | 掛m2 | | 28 | | | |
| 落差工 3号落差工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 11 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 38 | | | |
| 足場 | 安全ネット:無し | 掛m2 | | 37 | | | |
| 帯工 1号帯工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 3 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 15 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|------------------|----------------------------|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 帯工 2号帯工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 3 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 12 | | | |
| 帯工 3号帯工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 3 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 14 | | | |
| 側壁護岸工 1号側壁護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 13 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 7 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 41 | | | |
| 足場 | 安全柵:無し | 掛n2 | | 43 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|------------------|----------------------------|-----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 水抜きパイプ | | m | | 5 | | | |
| 側壁護岸工 2号側壁護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 10 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 6 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 32 | | | |
| 足場 | 安全柵:無し | 掛n2 | | 33 | | | |
| 水抜きパイプ | | m | | 3 | | | |
| 側壁護岸工 3号側壁護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 12 | | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 6 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 33 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|----------------------------|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 足場 | 安全ネット:無し | 掛n2 | | 38 | | |
| 水抜きパイプ | | m | | 4 | | |
| 水叩工 1号水叩工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 3 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 6 | | |
| 水叩工 2号水叩工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 4 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 6 | | |
| 水叩工 3号水叩工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 4 | | |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | | 7 | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|---------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 石積工 | | 式 | | 1 | | | |
| 練石積 | | 式 | | 1 | | | |
| 練石積 | | m2 | | 101 | | | |
| 付帯工 | | 式 | | 1 | | | |
| 平張コンクリート | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(高炉) | m3 | | 7 | | | |
| 基礎砕石 | 砕石の種類:RC-40 | m2 | | 66 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット | m3 | | 90 | | | |
| 盛土工 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 20 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | |
|-------------------|----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 埋戻し工 | 土質:土砂 | m3 | | 90 | | | |
| 床掘り 表土 | 土質:土砂 | m3 | | 20 | | | |
| 埋戻し工 表土 | 土質:土砂 | m3 | | 20 | | | |
| 敷砂利 設置 | | m2 | | 210 | | | |
| 敷砂利 撤去 | | m2 | | 210 | | | |
| 安定シート・ネット 設置 | シート種類:シート | m2 | | 90 | | | |
| 安定シート・ネット 撤去 | | m2 | | 90 | | | |
| 石積工 撤去 | | m2 | | 59 | | | |
| 石積工 復旧 | | m2 | | 59 | | | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | | 1 | | | |
| 大型土のう 制作・設置・撤去 | | 袋 | | 8 | | | |

工事数量総括表(本工事)

| 工事名 | R 2 三土 脇地すべり 三・山城大月 流路護岸工事 | 事業区分 工事区分 | 砂防・地すべり対策 流路 | | | |
|---------------|----------------------------|--------------|-----------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 仮水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 暗渠排水管 | | m | | 101 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |

