

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 桑内地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事(5)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:粘質土,呼び径:径90mm	m		312			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		48			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:有り,保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m		360			
ホーリング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		11			
孔口処理工		式		1			
孔口処理工	コンクリート規格:18:8:40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	箇所		1			
流末処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 桑内地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事 (5)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
流末処理工		m		50		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モノレール		m		45		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 桑内地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事（5）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			