

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		110			
掘削 (水替)	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		29			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		210			
掘削 (水替)	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1,000m3未満	m3		25			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		230			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土	m3		170			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		19			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		63			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230			
残土等処分		m3		230			
流路護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
岩盤清掃	土質:軟岩	m2		78			
基面整正	土質:土砂	m2		56			
コンクリート擁壁工 (渓流保全工)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		50			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6			
型枠		m2		260			
水抜パイプ	パイプ 規格:VP-65	m		11			
植石	石材規格:割栗石15～20cm	m2		42			
コンクリート擁壁工 (取合護岸工)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		32			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
型枠		m2		140			
水抜パイプ	パイプ 規格:VP-65	m		6			
植石	石材規格:割栗石15～20cm	m2		45			
コンクリート擁壁工 (1号帯工)		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		8			
型枠		m2		28			
足場	安全柵:無し	掛m2		24			
コンクリート擁壁工 (2号帯工)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		8			
型枠		m2		28			
足場	安全柵:無し	掛m2		23			
水路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		63			
埋戻し		m3		16			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
岩盤清掃	土質:軟岩	m2		31			
基面整正	土質:土砂	m2		19			
擁壁工 (張コンクリート)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN)	m3		58			
埋戻コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN)	m3		2			
型枠		m2		100			
水抜パイプ	パイプ 規格:VP-65	m		15			
足場	安全柵:無し	掛m2		91			
排水工		式		1			
L型水路	コンクリート規格:18-8-25 (20) (BBorN)	m		19			
U型水路	コンクリート規格:18-8-25 (20) (BBorN)	m		7			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ側溝	側溝規格:PU150	m		26			
1号集水桧	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25 (20) (BBorN)	基		1			
2号集水桧	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25 (20) (BBorN)	基		1			
防護柵工		式		1			
落石防護柵	柵高:2.0m	m		15			
取合工		式		1			
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25 (20) (BBorN)	m2		13			
仮設工		式		1			
仮橋・仮棧橋工 (上空防護工撤去)		式		1			
橋脚		t		15.6			
仮橋上部	作業区分:撤去	t		4.6			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]			m2		32		
仮設高欄		形式区分:単管ハ°イフ°型, 作業区分:撤去	m		24		
足場			掛m2		270		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		14		
積込(コンクリート殻)			m3		14		
殻運搬		殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし	m3		14		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		14		
水替工			式		1		
水替ハ°イフ°		管径:300mm	m		70		
コンクリート製造設備工			式		1		
ケーブルクレーン設備(砂防)			対		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
資材等運搬		式		1			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵 (1号仮設防護柵)		m2		33			
切土及び発破防護柵 (2号仮設防護柵)		m2		100			
仮設防護柵基礎撤去		m3		10			
仮囲い	高さ:3m	m		45			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		41			
斜面对策		式		1			
法面工		式		1			
吹付工		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2		270			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:200×200×1200×1500, 中詰材種類:厚層基材	m2		53			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
砂防堰堤工機械分解組立費		台		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 政友谷 三・山城政友 流路工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			