

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道438号 美・木屋平八幡 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		20.000		
汚泥処理	$V=2.3 \times 10^2 \times t \times L$	t		0.020		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		2,400.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		120.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		120.000		
不陸整正	補足材:無し	m ²		1,200.000		
不陸整正	補足材:平均t=30mm	m ²		1,200.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		2,400.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		600.000		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		150.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	(B)	人日		21.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		