

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 半田川 つ・半田平良石 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		20			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 現場→残土処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
残土等処分		m3		160			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 半田川 つ・半田平良石 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	ペーライコンクリートを含む	m3		73			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7			
溶接金網		m2		139			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		140			
足場	安全ネット:無し	掛m2		140			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		38			
間詰コンクリート		m3		49			
埋戻コンクリート		m3		4			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 半田川 つ・半田平良石 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
積込(ルース)		m3		320			
土砂等運搬 仮置場→現場		m3		160			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		160			
土のう		袋		103			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水 方法:作業時排水	日		8			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		44			
支保工		式		1			
支保工		空m3		20			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 半田川 つ・半田平良石 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			