

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 西祖谷山山城線(祖谷トンネル) 三・西祖谷後山 ト ンネル修繕工事(4)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 高所作業車 有り	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
トンネル工		式		1		
漏水対策工		式		1		
線導水	導水材種類:ゴム系 120型、高所作 業車有り	m		24		
導水樋工(鉛直)	通水幅160mm、高所作業車無し	m		3		
導水樋工(鉛直)	通水幅500mm、高所作業車有り	m		207		
導水樋工(流末処理)		箇所		2		
面倒水工(既設部材撤去)		m3		562		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 西祖谷山山城線(祖谷トンネル) 三・西祖谷後山 トンネル修繕工事(4)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
トンネル補修工		式		1		
止水注入工	高所作業車有り	m		72		
止水注入工	高所作業車無し	m		17		
低圧注入工法	坑門面壁工	m		2		
はつり落とし工		式		1		
チップング	高所作業車有り	m2		0.9		
チップング	高所作業車無し	m2		0.5		
遊離石灰除去工		m2		419		
当て板工		式		1		
平綱(坑門面壁)		箇所		1		
可視樹脂シート接着工	高所作業車有り	m2		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 (祖谷トンネル) 三・西祖谷後山 ト ンネル修繕工事 (4)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
劣化防止コーティング工		式		1		
劣化防止コーティング工	高所作業車無し	m2		0.5		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		420		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線（祖谷トンネル） 三・西祖谷後山 ト ンネル修繕工事（4）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	道路維持・修繕 道路修繕	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）		数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			