

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (10)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
突堤・人工岬		式		1		
海岸土工		式		1		
掘削工		式		1		
床堀		m3		100		
突堤基礎工		式		1		
捨石工		式		1		
捨石 瀬取り投入		m3		650		
捨石均し	均し区分:本均し	m2		200		
捨石均し	均し区分:荒均し	m2		253		
突堤本体工		式		1		
被覆石工 2,000kg		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (10)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
被覆石据付	石材規格:岩石等	m3		4		
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2		5		
被覆石工 1,000kg		式		1		
被覆石据付	石材規格:岩石等	m3		184		
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2		225		
被覆石工 400kg		式		1		
被覆石据付	石材規格:岩石等	m3		91		
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2		151		
場所打コンクリート工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		158		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		14		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (10)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠 妻型枠含む	型枠の種類:一般型枠	m2		70		
セルラー工		式		1		
ブロック等運搬据付 セルラーブロック 海上一連方式		函		5		
中詰石		m3		69		
中詰均し		m2		87		
蓋コンクリート		m3		43		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波ブロック据付(陸海一貫) 6t型	陸上	個		50		
消波ブロック据付(陸海一貫) 6t型	水中	個		33		
既設消波ブロック仮巻き (撤去・設置)		個		120		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (10)	事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位					
仮設工		式			1		
汚濁防止工		式			1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m			120		
直接工事費		式			1		
共通仮設		式			1		
共通仮設費		式			1		
運搬費		式			1		
作業船等えい航費		式			1		
交通船		日			30		
共通仮設費（率計上）		式			1		
純工事費		式			1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (10)			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		