

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		m3		1,770			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		230			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		290			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		580			
路床盛土工		m3		900			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		140		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		310		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		310		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		740		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		80		
残土等処分		m3		740		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		740		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		80		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		49			
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		6			
吸出防止材		m2		21			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート 2号重力式擁壁	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	m3		231			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		190			
足場	安全柵:無し	掛m2		190			
目地板	目地板の種類:樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2		23			
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		12			
吸出防止材		m2		91			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵設置工		式		1			
車両用防護柵		m		76			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		57			
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2		8			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		27			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう	製作・設置	袋		300			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置	m		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
堤防・防潮堤・護岸		式		1			
基礎工		式		1			
基礎捨石工		式		1			
基礎捨石		m3		599			
捨石本均し	潮待ち部	m2		110			
捨石荒均し	潮待ち部	m2		120			
捨石荒均し	潮待ち部 (水中)	m2		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
被覆・根固工		式		1			
被覆石工		式		1			
被覆石		m3		144			
被覆均し	潮待ち部	m2		90			
被覆均し	潮待ち部以外	m2		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南・椿 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		