

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式		1		
土工		式		1		
作業土工(床掘工)		式		1		
床掘り		m3		97		
掘削	オープンカット	m3		336		
基面整正		m2		95		
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し		m3		33		
土砂運搬 L=4.0km以内		m3		210		
残土処分 L=15.5km以内		m3		234		
上部工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 波土 日和佐港海岸 (戎地区) 美波・日和佐浦 防潮堤工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
上部コンクリート工		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		511		
型枠	鋼製型枠	m2		372		
足場	枠組足場	掛m2		231		
足場	単管傾斜足場	掛m2		213		
チップング	3cm以下	m2		95		
基礎栗石	t=20cm	m2		98		
差筋	D16 SD345 L=700	本		558		
削孔		孔		558		
止水板	CF-200×5	m		23		
スリップバー	φ 19×600	本		49		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地材	t=10mm	m2		46		
Co舗装復旧	t=20cm	m2		23		
Co舗装	t=20cm	m2		840		
坂路工		式		1		
路床盛土	$2.5 \leq W < 4.0\text{m}$	m2		111		
路体盛土	$2.5 \leq W < 4.0\text{m}$	m2		225		
Co舗装	t=20cm	m2		143		
排水構造物工		式		1		
横断管渠		m		3		
3号集水柵		箇所		1		
4号集水柵		箇所		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し		m3		42		
撤去工		式		1		
既設排水管撤去		m		6		
雑工		式		1		
雑工		式		1		
雑工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 波士 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 (2)	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		