

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		760			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		960			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		950			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		939			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		926			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路盤 (土羽部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		47		
表層 (土羽部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		59		
路盤 (路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		253		
表層 (路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		257		
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:10mm	式		1		
汚泥処理		t		0.05		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:100cm	m2		670		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		67		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		67		
不陸整正		補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚: 1mm以上3mm未満	m2		146		
基層		材料種類:密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		146		
表層		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		145		
切削オーバーレイ工			式		1		
切削オーバーレイ		平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一 層, 段差すりつけ区分:設置撤去, アス ファルト材料種類(一層):再生密粒度アスファ	m2		525		
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻	m3		26		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		26		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		140		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 富岡港南島線 阿南・辰己 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		35			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]