

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 2 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		770			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		160			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		710			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		230			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,430			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		190			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 2 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
2号吹付枠	法枠規格:□400, 中詰材種類:植生基材	m2		230			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=91本	式		1			
削孔(アンカー) レキ質土	削孔径:90mm	m		518			
削孔(アンカー) 軟岩	削孔径:90mm	m		549			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=91本	本		91			
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント W/C=47.2%, 圧縮強度: $\sigma = 24\text{N}/\text{mm}^2$	m3		22			
ローリングマシン移設		回		4			
足場(アンカー)		空m3		1,670			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 2 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		30			
埋戻し	土質:流用土	m3		100			
場所打擁壁工 1-1号山留擁壁		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		37			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		80			
足場	安全ネット:無し	掛m2		70			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		4			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		7			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 2 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
裏面防水材	200*30	m		26			
場所打擁壁工 2-1号山留擁壁		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		256			
埋戻コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		32			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		420			
裏込碎石	t=20cm, RC-40	m3		18			
足場	安全柵:無し	掛m2		280			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		26			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		50			
裏面防水材	200*30	m		76			
基礎碎石	t=20cm, RC-40	m2		76			

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 2 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		80		
排水構造物工		式		1		
排水工		式		1		
4号小段排水溝	t=10m	m		48		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
落石防護柵	柵高:3m, 規格・仕様: 亜鉛めっき, 厚メッキ:無し	m		63		
雑工		式		1		
雑工		式		1		
雑工		式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(道路改良)

工事名	R 2 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (3)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

