

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 歩道	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140			
路体(築堤)盛土 歩道	施工幅員:4.0m以上	m3		90			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
地盤改良工		式		1			
路床安定処理工		式		1			
安定処理	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり 使用量:8.979t/100m2, 固化材の種 類:発塵抑制型セメント系固化材	m2		702			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		50			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m		104			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		20			
現場打ち街渠柵 2号街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		4			
蓋	蓋種類:T-25 300*400 110° 開閉 片側2点ボルト固定	枚		24			
場所打水路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打水路 1号ガッター	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		194		
現場打水路 2号ガッター	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		62		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		47		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		9		
運搬処理工		式		1		
スクラップ処分	種別:防護柵	t		0.77		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			