

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 浸水対策工事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|----------------------|------------------------------------|-----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 護岸・岸壁・物揚場 リーファ基礎工 | | 式 | | 1 | | |
| 上部工 | | 式 | | 1 | | |
| リーファ電源基礎工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート | | m3 | | 91 | | |
| 型枠 | | m2 | | 160 | | |
| 足場 | | 掛m2 | | 120 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 55 | | |
| 基礎砕石 | | m2 | | 55 | | |
| 転落防止柵 | | m | | 80 | | |
| 土工 | | 式 | | 1 | | |
| 土工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 浸水対策工事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|---------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | m3 | | 50 | | |
| 作業土工(床掘工) | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | | m3 | | 60 | | |
| 作業土工(埋戻工) | | 式 | | 1 | | |
| 埋戻し | | m3 | | 10 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 下層路盤 | | m2 | | 89 | | |
| 上層路盤 | | m2 | | 89 | | |
| 基層 | | m2 | | 89 | | |
| 中層 | | m2 | | 89 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 浸水対策工事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | |
|---------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 表層 | | m2 | | 89 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート取壊し | | m3 | | 4 | | |
| コンクリート処分 | | m3 | | 4 | | |
| 舗装取壊し・運搬・処分 | | m2 | | 132 | | |
| 舗装版切断 | | m | | 120 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 浸水対策工事（ 2） | 事業区分 工事区分 | 港湾整備 護岸・岸壁・物揚場 | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 浸水対策工事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|-----------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 道路維持 リフター埋設管 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | | 1 | | |
| 下層路盤 | | m2 | | 170 | | |
| 上層路盤 | | m2 | | 170 | | |
| 基層 | | m2 | | 170 | | |
| 中層 | | m2 | | 170 | | |
| 表層 | | m2 | | 170 | | |
| 道路付属施設工 | | 式 | | 1 | | |
| ケーブル配管工 | | 式 | | 1 | | |
| ケーブル配管 | 管規格:FEP30, 土質区分:土砂, 管径: 30mm | m | | 257 | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 浸水対策工事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------------------|------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| ケーブル配管 | 管規格:FEP50, 土質区分:土砂, 管径: 50mm | m | | 14 | | |
| ケーブル配管 | 管規格:FEP65, 土質区分:土砂, 管径: 65mm | m | | 243 | | |
| 地中管内配線 600V EM-CET22sq | | m | | 14 | | |
| 地中管内配線 600V EM-CET38sq | | m | | 243 | | |
| 地中管内配線 IE38sq | | m | | 257 | | |
| 地中管内配線 FCPEV-S 1. 2-5P | | m | | 257 | | |
| 埋設標識シート | | m | | 394 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 120 | | |
| 埋戻し | 土質:流用土(砂質土) | m3 | | 30 | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 浸水対策工事（2） | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 埋戻し | 土質:購入砂 | m3 | | 40 | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満 | m3 | | 90 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 90 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下 | m | | 140 | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm | m2 | | 216 | | |
| As殻 運搬・処分 | | m3 | | 32 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 浸水対策工事（2） | 事業区分 工事区分 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 道路維持・修繕 道路維持 | 摘要 |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------|--------|------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | | 摘要 |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |