

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (5) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		50		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130		
処分費		m3		130		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		70		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事(5) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		10		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6.1m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		390		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		220		
足場	安全柵:無し	掛m2		220		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		39		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		130		
ペーラインコンクリート		m3		9		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土 撤去		m3		550		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事(5) (着手日選択型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:撤去	m2		296		
大型土のう		袋		477		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		10		
仮水路工		式		1		
ヒューム管		m		66		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (5) (着手日選択型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		51		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		