

見積参考資料

工事名 R2徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（5）（
着手日選択型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島4
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（5）（ 着手日選択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	50				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130				単 2号
処分費		m3	130				単 3号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 4号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	70				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 6号
場所打擁壁工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（5）（着手日選択型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6.1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	390				単 7号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	220				単 8号
足場	安全ネット:無し	掛m2	220				単 9号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	39				単 10号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m	130				単 11号
ペーライインコンクリート		m3	9				単 12号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土 撤去		m3	550				単 13号
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:撤去	m2	296				単 14号
大型土のう		袋	477				単 15号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日	10				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（5）（着手日選択型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1				
ヒューム管		m	66				単 17号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	51				単 19号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	処分費		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 20号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6. 1m, コンクリート規格:1 8-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 21号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 (m)			m	1			単 22号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ペーラインコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペーラインコンクリート (材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40 (高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	工事用道路盛土 撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6 . 5km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1524×6096, 作業区分: 撤去	単位	m2	単位数量	9. 29	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	9. 29			単 23号	
敷鉄板賃料		22×1524×6096, 無, 100日, 無, 無	枚	1			単 24号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	大型土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 25号	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ポンプ排水	排水量: 0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 26号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	10			単 27号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ヒューム管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		撤去, 1000mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 29号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 30号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 143			単 31号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	敷鉄板賃料	22×1524×6096, 無, 100日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096		供用日数:100日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
バックホウ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 32号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホウ運転			日	0. 5			単 33号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 34号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 35号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	112				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	74				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	69				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号			L	26				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（5）（着手日選択型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	5.175	57,450	
L001100005	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	12	4,716	
L001110008	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	12	23,400	
L001130006	ラフレックスクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	1.76	75,328	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	0.412	260	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	0.85	15,631	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	0.157	1,568	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	3.254	35,145	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.133	24,015	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	32.873	670,614	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	1.091	12,220	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	4.766	246,870	
	合計額				1,167,217	

見積単価一覧表

[illegible]

【主 徳島上那賀線 道路改良】

事業区分：道路新設・改築

数 量 総 括 表							
No. 1							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単 位	数 量	摘 要
道路改良							
	道路土工	掘削工	掘削(軟岩)	片切	m ³	50	
		作業土工	床堀B	土砂	m ³	30	
			床堀B	軟岩	m ³	70	
			埋戻D	流用土	m ³	10	
		残土処理工	残土処理		m ³	130	
			(置換基礎)		m	36.5	
			コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	390	
			型 枠	一般型枠	m ²	220	
			ペーラインコンクリート	t=5cm	m ²	187	
			単管傾斜足場		掛m ²	220	
			目地材	t=10mm、エラストイト	m ²	39	
			水抜きパイプ	VP φ 65	m	130	
	仮設工						
		工事用道路工					
			工事用道路撤去		m ³	550	
			大型土のう撤去		袋	477	
			敷鉄板撤去	1,524*22*6,094	m ²	296	32枚
			敷鉄板運搬		t	51	
		水替工	ポンプ排水		日	10	
		仮水路工	暗渠排水管撤去	ヒューム管 φ 1000	m	66	27本
		交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	10	

道路土工内訳表

名 称		単位	数 量		
			左 側	右 側	合 計
盛土(路床)	B<1.0	m3	—	—	—
	1.0≦B<2.5	m3	—	—	—
盛土(路体)	B<1.0	m3	—	—	—
	1.0≦B<2.5	m3	—	—	—
オープン	土 砂	m3	—	—	—
	軟 岩	m3	—	—	—
片 切	土 砂	m3	0.0	—	0.0
	軟 岩	m3	46.3	—	46.3

第 号 計 算 書			土 工 計 算 書								
測 点	距 離 (m)	片 切(土砂)			片 切(軟岩)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
23 + 1.400					0.6						左側
23 + 15.938	14.90				0.6	0.60	8.9				
24 + 0.000	4.00				2.7	1.65	6.6				
24 + 18.000	17.60				0.8	1.75	30.8				
左側合計	36.50 m						46.3	m3			

作業土工内訳表

名 称		単位	数 量		
			左 側	右 側	合 計
床 掘 B H≦5	土 砂	m3	33.0	—	33.0
	軟 岩	m3	65.3	—	65.3
床 掘 B'	土 砂	m3	0.0	—	0.0
	軟 岩	m3	0.0	—	0.0
埋 戻 し	D (W1<1)	m3	12.3	—	12.3

第 号 計 算 書			作 業 土 工 計 算 書								
測 点	距 離 (m)	床 掘 B (土砂)			床 掘 B (軟岩)			埋 戻 D			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
23 + 1.400		1.0			1.7			0.4			左 側
23 + 15.938	14.90	1.0	1.00	14.9	1.7	1.70	25.3	0.4	0.40	6.0	
24 + 0.000	4.00	1.0	1.00	4.0	2.0	1.85	7.4	0.1	0.25	1.0	
24 + 18.000	17.60	0.6	0.80	14.1	1.7	1.85	32.6	0.5	0.30	5.3	
左側合計	36.50 m			33.0 m3			65.3 m3			12.3 m3	

擁壁工数量内訳表

名 称 (場所打ち擁壁工)	コンクリート	型 枠	基礎材 RC-40		裏込材	裏石積	足場工		目地材	水抜き パイプ	ペーライン
	18-8-40	一般	t=150	t=200	RC-40	t=200	枠組み	単管傾斜	エラストイト t=10mm	VP65	t=50
単 位	m3	m2	m2	m2	m3	m2	掛m2	掛m2	m2	m	m2
置 換 基 礎	390.29	221.18						221.18	39.0	130.1	186.95
合 計	390.29	221.18						221.18	39.0	130.1	186.95

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第 号 計 算 書		工事用道路 土工計算書									
測 点	距 離 (m)	仮置流用土(盛土)			路面整正						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	
2 + 28.00		1.0									
3	23.50	3.0	2.00	47.0							
4	50.80	2.6	2.80	142.2							
5	48.20	4.2	3.40	163.9							
5 + 20.00	20.00	0.0	2.10	42.0	4.00						
6	38.80				7.00	5.50	213.4				
6 + 10.00	10.00	0.0			4.00	5.50	55.0				
7	40.00	5.0	2.50	100.0							
7 + 10.00	10.00	5.0	5.00	50.0							
合 計	241.30	m		545.1	m3		268.40	m2			

[illegible]

[illegible]