

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島牛島他 河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,300			
土砂等運搬 ～仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,100			
整地 仮置場	作業区分:敷均し(ルース)	m3		1,100			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		550			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 ～処分場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,100			
残土等処分		m3		1,100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島牛島他 河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(密)	m2		3,400			
伐木伐竹運搬		m2		3,400			
処分費		t		170			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 設置	施工幅員:4.0m以上	m3		170			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		279			
工事用道路盛土 撤去・運搬・処分		m3		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島牛島他 河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:外圧管1種	m		29			
現場発生品運搬	ヒューム管	回		3			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		35			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		42			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島牛島他 河川維持工事	事業区分 工事区分	河川改修 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
除草		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		