

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻三保 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,980		
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト切削殻	m3		158		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		158		
舗装打換え工 【車道】			式		1		
基層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度AS(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,980		
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,980		
舗装打換え工 【歩道】			式		1		
舗装版破碎(小規模)		舗装版種別:アスファルト	m2		111		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻三保 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		4		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		4		
表層		材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		111		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 外側線 白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		560		
溶融式区画線 中央線 白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		150		
溶融式区画線 ドットライン 白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		15		
溶融式区画線 ◇、矢印 白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		66		
溶融式区画線 横断歩道、停止線等 白		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		30		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 北島池谷停車場線 鳴・大麻三保 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		5		
交通誘導警備員 B			人日		25		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]