

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事 (4)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		60			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		60			
盛土工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 4t	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
積込(ルース)		m3		50			
土砂等運搬 10t	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事(4)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		50			
法面工		式		1			
抑止アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:125m, 杭径:115mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m	m		125			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:137m	本		6			
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, 圧縮 強度:24	m3		4			
ボーリングマシン移設		回		1			
足場(アンカー)		空m3		160			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事(4)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート t=100	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10cm	m2		16		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3		35		
鉄筋 D25	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D25	t		1.89		
鉄筋 D19	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D19	t		1.37		
鉄筋 D13	鉄筋材料規格・径:SD345(ねじ節鉄筋) D13	t		0.91		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		80		
足場	安全柵:無し	掛m2		60		
裏石積	t=150	m2		60		
仮設工		式		1		
伐採工		式		1		
伐採		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事 (4)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大藤地すべり 東・大藤 斜面对策工事 (4)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			