

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 砂防堰堤工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		1,013			
止水板	止水板種類・寸法:CC300×7	m		10			
型枠		m2		380			
足場	安全ネット:無し	m		157			
間詰工		式		1			
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 散水養生,生コンクリート割増額:有り	m3		99			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 砂防堰堤工事 (2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠		m2		37			
山留擁壁		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B)	m3		1			
型枠		m2		7			
目地材		m2		1			
足場		m		0.3			
水抜きパイプ	VP φ 65	m		0.4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 東山路谷 東・中庄 砂防堰堤工事 (2)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		