

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|--------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 橋梁保全工事             |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 工場製作工              |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 桁補強材製作工            |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 製作加工               |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 工場純工事費             |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| （工場製作原価）           |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 橋梁保全工事             |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 工場製品輸送工            |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 輸送工                |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 輸送<br>4t車 L=10kmまで |                                  | t  |        | 9.6          |                   |    |
| 現場取卸（鋼桁）           |                                  | t  |        | 9.6          |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名             | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|-----------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 橋梁補修工           |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 下横構弦材取替工        |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工           |                                  | 箇所 |        | 8            |                   |    |
| 仮設材の固定工         |                                  | 箇所 |        | 8            |                   |    |
| 既設部材(弦材)の撤去搬出工  |                                  | 箇所 |        | 8            |                   |    |
| 新設部材の(弦材)の搬入据付工 |                                  | 箇所 |        | 8            |                   |    |
| 仮設材の取外し工        |                                  | 箇所 |        | 8            |                   |    |
| 上横構弦材取替工        |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工           |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 仮設材の固定工         |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 既設部材(弦材)の撤去搬出工  |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                          | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|------------------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 新設部材の(弦材)の搬入据付工              |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 仮設材の取外し工                     |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 下横構がせつ部材取替工<br>(対傾構下弦材との取合部) |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工                        |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 仮設材の固定工                      |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 既設部材(がせつ)の撤去搬出工              |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 新設部材の(がせつ)の搬入据付工             |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 仮設材の取外し工                     |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 上横構がせつ部材取替工<br>(対傾構上弦材との取合部) |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工                        |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 仮設材の固定工                      |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                          | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|------------------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別                | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 既設部材(ガゼット)の撤去搬出工             |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 新設部材の(ガゼット)の搬入据付工            |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 仮設材の取外し工                     |                                  | 箇所 |        | 1            |                   |    |
| 下横構ガゼット部材取替工<br>(主構下弦材との取合部) |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工                        |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 仮設材の固定工                      |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 既設部材(ガゼット)の撤去搬出工             |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 新設部材の(ガゼット)の搬入据付工            |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 仮設材の取外し工                     |                                  | 箇所 |        | 6            |                   |    |
| 上横構ガゼット部材取替工<br>(主構上弦材との取合部) |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工                        |                                  | 箇所 |        | 2            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|-------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 仮設材の固定工           |                                  | 箇所 |        | 2            |                   |    |
| 既設部材(ガゼット)の撤去搬出工  |                                  | 箇所 |        | 2            |                   |    |
| 新設部材の(ガゼット)の搬入据付工 |                                  | 箇所 |        | 2            |                   |    |
| 仮設材の取外し工          |                                  | 箇所 |        | 2            |                   |    |
| 対傾構上下弦材ガゼット部材取替工  |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工             |                                  | 箇所 |        | 28           |                   |    |
| 仮設材の固定工           |                                  | 箇所 |        | 28           |                   |    |
| 既設部材(ガゼット)の撤去搬出工  |                                  | 箇所 |        | 28           |                   |    |
| 新設部材の(ガゼット)の搬入据付工 |                                  | 箇所 |        | 28           |                   |    |
| 仮設材の取外し工          |                                  | 箇所 |        | 28           |                   |    |
| 対傾構ガゼット垂直材部取替工    |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名               | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|-------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 近接計測工             |                                  | 箇所 |        | 5            |                   |    |
| 仮設材の固定工           |                                  | 箇所 |        | 5            |                   |    |
| 既設部材(ガゼット)の撤去搬出工  |                                  | 箇所 |        | 5            |                   |    |
| 新設部材の(ガゼット)の搬入据付工 |                                  | 箇所 |        | 5            |                   |    |
| 仮設材の取外し工          |                                  | 箇所 |        | 5            |                   |    |
| 対傾構斜材取替工<br>長尺部材  |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工             |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |
| 仮設材の固定工           |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |
| 既設部材(斜材)の撤去搬出工    |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |
| 新設部材の(斜材)の搬入据付工   |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |
| 仮設材の取外し工          |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 対傾構斜材取替工<br>短尺部材 |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工            |                                  | 箇所 |        | 34           |                   |    |
| 仮設材の固定工          |                                  | 箇所 |        | 34           |                   |    |
| 既設部材(斜材)の撤去搬出工   |                                  | 箇所 |        | 34           |                   |    |
| 新設部材の(斜材)の搬入据付工  |                                  | 箇所 |        | 34           |                   |    |
| 仮設材の取外し工         |                                  | 箇所 |        | 34           |                   |    |
| 対傾構斜材連結板取替工      |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 近接計測工            |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |
| 仮設材の固定工          |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |
| 既設部材(連結板)の撤去搬出工  |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |
| 新設部材の(連結板)の搬入据付工 |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|--------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 仮設材の取外し工           |                                  | 箇所 |        | 18           |                   |    |
| 対傾構上下弦材補強工         |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 当板工                |                                  | 箇所 |        | 12           |                   |    |
| 主構弦材補強工            |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 当板工                |                                  | 箇所 |        | 60           |                   |    |
| 主桁弦材補強工            |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 当板工                |                                  | 箇所 |        | 8            |                   |    |
| パテ不陸整正             |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| パテ不陸整正<br>エポキシ樹脂パテ |                                  | kg |        | 189          |                   |    |
| パテ不陸整正<br>金属パテ     |                                  | kg |        | 7            |                   |    |
| 鋼桁孔明工              |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                   | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|-----------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 鋼桁孔明<br>φ 24. 5       |                                  | 孔  |        | 782          |                   |    |
| 鋼桁孔明<br>φ 26. 5       |                                  | 孔  |        | 3, 221       |                   |    |
| リベット撤去工               |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| リベット取外し               |                                  | 本  |        | 1, 992       |                   |    |
| 高力ボルト本締工              |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 高力ボルト本締め              |                                  | 本  |        | 4, 010       |                   |    |
| ワナサイトボルト本締工           |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| ワナサイトボルト<br>MUTF24*20 |                                  | 個  |        | 20           |                   |    |
| ワナサイトボルト<br>MUTF24*25 |                                  | 個  |        | 399          |                   |    |
| ワナサイトボルト本締め           |                                  | 本  |        | 419          |                   |    |
| ガス切断切削仕上工             |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工                         |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                       | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| ガス切断切削仕上げ     |                                                          | m  |        | 13           |                   |    |
| 現場塗装工         |                                                          | 式  |        | 1            |                   |    |
| 橋梁塗装工         |                                                          | 式  |        | 1            |                   |    |
| 素地調整          | 素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)                                | m2 |        | 119          |                   |    |
| 下塗            | 塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:2回 | m2 |        | 119          |                   |    |
| 中塗            | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:1回     | m2 |        | 119          |                   |    |
| 上塗            | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:横構、対傾構、主構等, 塗装回数:1回     | m2 |        | 119          |                   |    |
| 仮設工           |                                                          | 式  |        | 1            |                   |    |
| 足場工           |                                                          | 式  |        | 1            |                   |    |
| 足場<br>トラス形式   |                                                          | m2 |        | 253          |                   |    |
| 交通管理工         |                                                          | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 鳴門公園線（小鳴門橋） 鳴・撫養大桑島 橋梁補修工 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |    |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減              | 摘要 |
| 交通誘導警備員<br>A  |                                  | 人日 |        | 30           |                   |    |
| 交通誘導警備員<br>B  |                                  | 人日 |        | 120          |                   |    |
| 直接工事費         |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 共通仮設          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 純工事費          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 現場管理費         |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| （現場原価）        |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 工事原価          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 一般管理費等        |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |
| 工事価格          |                                  | 式  |        | 1            |                   |    |

工事数量総括表(本01)

[illegible]