

工事数量総括表(本工事)

工事名	R2三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事(着手日指定型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
山腹水路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		900			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		600			
積込(ルース)	土質:土砂	m3		240			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240			
残土等処分		m3		240			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		2			
積込	殻種別:コンクリート殻	m3		2			

工事数量総括表(本工事)

工事名	R2三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事(着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
擁壁工		式		1		
基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C \leq 60%,底幅:52cm,高さ:30cm	m		3		
コンクリートブロック積工 練積(胴込・裏込コンクリート)	ブロック規格:間知ブロック,控35cm,滑面	m2		11		
裏込砕石	砕石規格:再生砕石RC-40	m3		3		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C \leq 60%	m		3		
小口止工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C \leq 60%	箇所		2		
石積工	厚さ:20cm,材料:割栗石150~200mm	m2		210		
水路工		式		1		
1号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C \leq 60%	m		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
2号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		230		
3号U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		8		
L型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m		4		
1号集水榭	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	箇所		2		
2号集水榭	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	箇所		13		
3号集水榭	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	箇所		2		
4号集水榭	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	箇所		2		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)W/C≦60%	m ²		33		
落差工		式		1		
1号落差工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	箇所		1		
2号落差工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	箇所		5		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事 (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
3号落差工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	箇所		1		
4号落差工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	箇所		5		
5号落差工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)W/C≦60%	箇所		1		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール架設・撤去		式		1		
モノレール運転		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮橋コンクリート基礎 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅100cm,長さ:100cm,高さ:50cm	箇所		6		
橋脚 H形鋼 H-300		t		3		
仮橋上部 H形鋼 H-300, 350	作業区分:架設	t		6		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R2三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事(着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮橋上部 H形鋼 H-300,350	作業区分:撤去	t		6		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		48		
コンクリート製造設備工		式		1		
ケーブルクレーン設備(砂防)		基		1		
ケーブルクレーン運搬		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柴川左岸地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事（着手日指定型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		