

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
土砂混合		m3		2,300			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,300			
土材料		m3		700			
法覆護岸工		式		1			
護岸付属物工		式		1			
1号舗装止壁		m		35			
1号法止壁		m		17			
張コンクリート		m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
階段工		基		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		1,730			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
土砂混合		m3		540			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		390			
土材料		m3		160			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		20		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:鋼製蓋 ボルト固定式 t-6	枚		1		
場所打水路工		式		1		
場所打水路		m		20		
排水工		式		1		
縦排水	U型側溝の種類:各種,内幅:250mm,内高:175mm	m		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 徳土 園瀬川 徳・上八万 河川工事 (4)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			