

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 白川谷川 三・山城白川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		6			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.15			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49			
削孔		孔		70			
ケミカルアンカー		本		70			
足場	安全柵:無し	掛m2		230			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 白川谷川 三・山城白川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		14			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		5			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:防護柵	回		1			
処分費		m3		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 白川谷川 三・山城白川 擁壁護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		