

質 問 回 答 書

次の工事に関する質問に回答します。

令和3年2月19日

工 事 名：R2馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁塗装工事（1）

路線名等：（主）鳴門池田線

工事箇所：美馬市脇町拝原（第1分割）

番号	質 問 事 項	回 答
1	質問1：見積単価について 下記の単価を公表してもらえませんか？ 水系塗膜剝離材・全面形防塵マスク・フィルタ・化学防護服・化学防護手袋・シューズカバー・養生シート工損料・高所作業車賃料	別紙1をご覧ください。
2	質問2：足場工（朝顔タイプB）の積算について 積算条件に3月、河川高水敷部、板張・シート張と記載がありますが、朝顔施工時に板張・シート張も施工する積算と考えてよいのでしょうか？	橋梁架設工事の積算に基づき、朝顔部にも板張・シート張を施工する積算としております。 なお、床面の板張はタイプA1・A2に含まれております。
3	質問3：PCB含有塗膜を引き渡すまでに間の保管容器（ドラム缶等）及び保管場所は発注者側が用意すると考えてよろしいのでしょうか？	ドラム缶については受注者側にて準備頂き、費用については設計変更にて対応します。 保管場所については、当方で指定する予定です。
4	質問4：図面番号3にて、18分割～25分割と旗揚げがされている図面がありますが、本工事に必要な図面でしょうか。	図面番号3は東側橋台との定着桁詳細図であり、曾江谷橋全体の塗装計画での分割を記載しております。参考図としてご覧ください。

別紙1

名称	規格	単位	単価	備考
塗膜剝離剤	標準使用量:1.0kg/m2	kg	2,160	
全面形防塵マスク	国家検定合格 第TM534号	個	94,030	
フィルタ	高性能アルファリング [®] フィルタ	個	1,630	
化学防護服	JIS T 8115-1998適合	着	1,430	
化学防護手袋	JIS T 8116適合	双	550	
シューズカバー	ポリエチレン	足	236	
養生シート工損料		m2	480	
高所作業車賃料		台	5,950	
処分費	草	t	20,000	