

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁塗装工事（5）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約：無 廃材の回収・積込：有	回		1		
素地調整	素地調整種類：3種ケレンA（動力工具と 手工具の併用）	m2		210		
下塗	塗装種別：有機シンクワッチペイント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所：桁, 塗装回数： 1回	m2		210		
下塗	塗装種別：弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所：桁, 塗 装回数：1回	m2		210		
中塗	塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所：桁, 塗装 回数：1回	m2		210		
上塗	塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所：桁, 塗装 回数：1回	m2		210		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 鳴門池田線（曾江谷橋） 美・脇拝原 橋梁塗装工事（5）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
足場工		式		1			
保護具等費用	塗膜除去工施工時	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]