

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 鳴門池田線 (曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁塗装工事 (6)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約:無 廃材の回収・積込:有	回		1		
素地調整	素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と 手工具の併用)	m2		200		
下塗	塗装種別:有機シンクワッチェント(1層) はけ・ローラーI, 塗装箇所:桁, 塗装回数: 1回	m2		200		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:桁, 塗 装回数:1回	m2		200		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:桁, 塗装 回数:1回	m2		200		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:桁, 塗装 回数:1回	m2		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 鳴門池田線 (曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁塗装工事 (6)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
準備工		式		1		
安全費		式		1		
足場工		式		1		
保護具等費用	塗膜除去工施工時	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 鳴門池田線 (曾江谷橋) 美・脇拝原 橋梁塗装工事 (6)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		