

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・相名 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		410			
床掘り	土質:土砂	m3		150			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		180			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 函渠工含む	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
土砂等運搬 函渠工含む	土質:軟岩	m3		540			
残土等処分 函渠工含む		m3		680			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・相名 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工 2号重力式擁壁台コンクリート部		式		1			
コンクリート 埋戻コンクリート含む	擁壁の平均高さ:3.8m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		240			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		120			
足場	安全ネット:有り	掛m2		120			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		24			
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		79			
場所打擁壁工 3号重力式擁壁		式		1			
コンクリート 埋戻コンクリート含む	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:7.9m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		566			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		410			
足場	安全ネット:有り	掛m2		426			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		64			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷鷲敷線 那賀・相名 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		212		
裏石積		m2		3		
場所打擁壁工 4号張コンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.8m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		6		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		20		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		0.6		
水抜パイプ	管径・管種類:VPφ65,フィルター:有り	m		2		
カルバート工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		120		
床掘り	土質:土砂	m3		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・相名 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		40			
基礎コンクリート		m3		11			
場所打函渠工(構造物単位)		式		1			
函渠	内幅:2m, 内高:2.06m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高戸)	m3		82			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		3.21			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		3.18			
継手部 既設-新設間		式		1			
ジョイントバー		t		0.16			
ジョイントバーキャップ		m		16			
補強鉄筋		t		0.06			
削孔		孔		32			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・相名 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
継手部 新設-新設間		式		1			
ジョイントバー		t		0.05			
ジョイントバーキャップ		m		5			
補強鉄筋		t		0.03			
吐口工		式		1			
コンクリート		m3		19			
型枠		m2		60			
支保工		空m3		10			
鉄筋		t		0.5			
水叩きコンクリート		式		1			
コンクリート		m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・相名 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠		m ²		3			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
コルゲートパイプ 2号U型水路	管規格:350×350mm	m		8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		146			
伐採工		式		1			
伐採工		式		1			
舗装		式		1			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・相名 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵基礎工		式		1			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 竹ガ谷驚敷線 那賀・相名 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			