

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 鳴門池田線(曾江谷橋)		美・脇拜原 橋梁塗装工事(8)		事業区分 工事区分 数量(今回)	道路維持・修繕 橋梁保全工事 数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			
橋梁保全工事							
現場塗装工			式		1		
橋梁塗装工			式		1		
塗膜除去工		塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 時間的 制約:無 廃材の回収・積込:有	回		1		
素地調整		素地調整種類:3種けんA(動力工具と 手工具の併用)	m2		200		
下塗		塗装種別:有機ジンクパイント(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:桁, 塗装回数: 1回	m2		200		
下塗		塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:桁, 塗 装回数:1回	m2		200		
中塗		塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:桁, 塗装 回数:1回	m2		200		
上塗		塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:桁, 塗装 回数:1回	m2		200		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	美・脇拜原 橋梁塗装工事 (事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
	R 2馬土 鳴門池田線 (曾江谷橋)	美・脇拜原 橋梁塗装工事 (8)	8)			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費							
安全費			式		1		
足場工			式		1		
保護具等費用		塗膜除去工施工時	式		1		
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

