

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島敷地 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		30			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土等処分		m3		90			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島敷地 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:埴質土	m3		20			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		47			
裏石積	厚さ:20cm	m2		68			
根固め工		式		1			
底張コンクリート		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		63			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:15cm	m2		200			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島敷地 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		19			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		19			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		19			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 積込・運搬・設置	施工幅員:4.0m以上	m3		40			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		31			
工事用道路盛土 撤去・運搬・処分		m3		41			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島敷地 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		23			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管 設置・撤去・運搬	管径・管規格:高密度ポリエチレン管(シク ル構造)φ500	m		37			
大型土のう 製作・設置		袋		12			
大型土のう 撤去・運搬・処理		袋		12			
機械搬入・搬出		式		1			
機械搬入・搬出		日		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 飯尾川 吉・鴨島敷地 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		